

"Утверждаю"

Гродненское РУП "Фармация"

Начальник ОТЭиРСР

Д.Б.Эмитрукевич /

"28" августа 2023 г.

https://BelStroyka.by/ верс. 1.22.9

Заказчик: Гродненское РУП "Фармация"

УНП 500059690

Адрес: инд.230023, Республика Беларусь, г.Гродно, ул.Ожешко, 11

УНП

Подрядчик:

Объект: Текущий ремонт здания центральной районной аптеки №59 по ул.50 лет Октября, 22/7 в г.Ивье, Гродненской области

Смета

Расчет стоимости работ в ценах на 01.08.2023 г.

Гродненская обл.; Зона строительства 2; Ремонт. НРР-2022

Тарифная ставка: рабочих-строителей = 10,21, ПНР = 10,21

Страница 1

№ п/п	Обоснование	Единица измерения	Количество	Ср. разряд	На единицу / Всего				
					Межразрядный коэффициент	Трудозатраты; чел.час.		Зарплата; руб.	
						Рабочих	Машинистов	Рабочих	Машинистов
Текущий ремонт кровли									
Разборка покрытия кровли из листовой стали									
1.	E58-2-2	100 м2	2,41	3	10,76	0,31	94,47	2,72	
Стр-во (Н10)				0,8599	25,93	0,75	227,67	6,56	
Разборка обрешетки из брусков с прозорами									
2.	E58-1-1	100 м2 кровли	2,41	3	12,45	1,09	109,31	9,57	
Стр-во (Н10)				0,8599	30	2,63	263,44	23,06	
Разборка контробрешетки из брусков с прозорами									
3.	E58-1-1	100 м2 кровли	2,41	3	12,45	1,09	109,31	9,57	
Стр-во (Н10)				0,8599	30	2,63	263,44	23,06	
Разборка пароизоляции прокладочной в один слой									
4.	E12-15-3	100 м2 изолируемой поверхности	2,41	3,9	7,84	1,02	78,92	9,42	
Стр-во (Н10) К_мех.=0,3 К_мат.=0 К_труд.=0,3				0,9859	5,67	0,74	57,06	6,81	
Увеличение зарплат К=0,3							- 39,94		
Разборка водосточных труб с земли и подмостей									
5.	E58-4-2	100 м	0,38	3	12,3		107,99	0,00	
Стр-во (Н10)				0,8599	4,67		41,04	0,00	
Разборка ендов, коньков и желобов водосточных кровельных									
6.	E58-4-1	100 м	2,27	3	13,6		119,40	0,00	
Стр-во (Н10)				0,8599	30,87		271,04	0,00	
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой									
7.	E12-15-3	100 м2 изолируемой поверхности	2,41	3,9	7,84	1,02	78,92	9,42	
Стр-во (Н10)				0,9859	18,89	2,46	190,20	22,70	
Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм									
8.	1/10-160-10/190	М2	265,1	0,8 / 212,08, транспорт 0,11 / 29,99					
Устройство контробрешетки с прозорами из досок и брусков б/у под кровлю из листовой стали									
9.	E58-18-2	100 м2	2,41	3,7	30,35	1,09	296,83	9,57	
Стр-во (Н10)				0,9579	73,14	2,63	715,36	23,06	
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков б/у под кровлю из листовой стали									
10.	E58-18-2	100 м2	2,41	3,7	30,35	1,09	296,83	9,57	
Стр-во (Н10)				0,9579	73,14	2,63	715,36	23,06	
Устройство кровель из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра б/у									
11.	E12-117-1	100 м2	2,41	4	95,73	0,2	977,40	2,12	
Стр-во (Н10)				1	230,71	0,48	2 355,53	5,11	
Профилированный лист типа монтеррей (металлочерепица) толщиной 0,45 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием полиэстер 25 мкм б/у									
12.	1/10-115-20-5/5	М2	268,72	0 / 0, транспорт 0 / 0					
Устройство ендов для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра б/у									
13.	E12-118-1	100 м	0,55	4,5	41		439,92	0,00	
Стр-во (Н10)				1,0509	22,55		241,96	0,00	
Планка ендовы верхней 76 x 76 x 2000, 80 x 80 x 2000 (оцинкованная сталь 0,5 мм с полимерным покрытием полиэстер) б/у									
14.	1/10-115-25/120	М	17	0 / 0, транспорт 0 / 0					
Планка ендовы нижней 298 x 298 x 2000, 300 x 300 x 2000, 312 x 312 x 2000 (оцинкованная сталь 0,5 мм с полимерным покрытием полиэстер) б/у									
15.	1/10-115-25/130	М	17	0 / 0, транспорт 0 / 0					
Установка коньковых планок б/у для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра									
16.	E12-120-1	100 м	0,67	4,5	25,42		272,75	0,00	
Стр-во (Н10)				1,0509	17,03		182,74	0,00	
Очистка от загрязнения стен, водосточных труб и желобов с применением аппарата высокого давления за 1 раз с земли или лесов									
17.	E61-44-6	100 м2	0,45	3,6	11,52	10,37	111,02	103,92	
Стр-во (Н10)				0,9439	5,18	4,67	49,96	46,76	
Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб и желобов за 1 раз с земли и лесов									
18.	E62-32-1	100 м2	0,206	3,5	35,88	0,02	340,65	0,18	
Стр-во (Н10)				0,9299	7,39		70,17	0,04	
Устройство настенных желобов водосточных б/у									
19.	E58-25-2	100 м	1,05	3,5	61,28	0,27	581,81	2,37	
Стр-во (Н10)				0,9299	64,34	0,28	610,90	2,49	

№ п/п	Обоснование	Единица измерения	Количество	Ср. разряд	На единицу / Всего				
					Межразрядный коэффициент	Трудозатраты; чел.час.		Зарплата; руб.	
						Рабочих	Машинистов	Рабочих	Машинистов
Навеска водосточных труб б/у с подмостей									
20.	E58-26-1	100 м	0,38	4,3	67,97		715,21	0,00	
	Стр-во (Н10)			1,0306	25,83		271,78	0,00	
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон без подготовки с расчисткой старой краски до 10%									
21.	E62-4-1	100 м2	0,0594	3,3	42,07	0,2	387,40	1,76	
	Стр-во (Н10)			0,9019	2,5	0,01	23,01	0,10	
Итого по Текущий ремонт кровли						667,84	19,91	6 550,66	182,81
Текущий ремонт фасадов									
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м для отделочных работ									
22.	E69-20-2	100 м2	1,4275	4,7	45,9	0,18	502,05	1,58	
	Стр-во (Н10)	вертикальной проекции		1,0713	65,52	0,26	716,68	2,26	
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм									
23.	E61-10-1	100 м2	0,12	3,7	185,75	1,32	1 816,66	11,59	
	Стр-во (Н10)			0,9579	22,29	0,16	218,00	1,39	
Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску на прямолинейных поверхностях с лесов									
24.	E26-126-5	100 м2	0,12	4	69,21		706,63	0,00	
	Стр-во (Н10)			1	8,31		84,80	0,00	
Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой "шуба", под окраску, для наружных и внутренних работ (нв), полиминеральная (пм), сухая смесь (сс), крупнозернистая									
25.	1/10-230-60-45-10/105	Т	0,048	475,6 / 22,83, транспорт 67,25 / 3,23					
Обеспыливание									
26.	E13-44-9	М2	130,75	3,7	0,08	0,11	0,78	0,97	
	Стр-во (Н10)			0,9579	10,46	14,38	101,98	126,83	
Огрунтовка простых фасадов с земли и лесов									
27.	E62-26-1	100 м2	1,4275	3,4	3,76	0,01	35,16	0,09	
	Стр-во (Н10)			0,9159	5,37	0,01	50,19	0,13	
Грунтовка вд-ак-034									
28.	1/10-230-15/95	Т	0,0257	8725,01 / 224,23, транспорт 1233,72 / 31,71					
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности простых фасадов за 2 раза с земли и лесов									
29.	E62-27-4	100 м2	1,4275	3,4	14,55	0,1	136,06	0,88	
	Стр-во (Н10)			0,9159	20,77	0,14	194,23	1,26	
Итого по Текущий ремонт фасадов						132,72	14,95	1 365,88	131,87
Замена наружного дверного блока главного входа									
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных									
30.	E46-44-3	100 м2 проемов	0,0306	3	103,91	5,6	912,29	49,17	
	Стр-во (Н10)			0,8599	3,18	0,17	27,92	1,50	
Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов в наружных дверных проемах в кирпичных стенах с креплением дюбелями, при площади проема свыше 3 м2									
31.	E9-356-2	100 м2 проемов	0,0306	3,5	102,74		975,44	0,00	
	Металл. (Н11)			0,9299	3,14		29,85	0,00	
Лента паронепроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная (псул) шириной 12 мм с максимальным расширением ленты 30 мм									
32.	1/10-235-20/100	М	4,7	0,61 / 2,87, транспорт 0,09 / 0,41					
Блок дверной наружный из алюминиевого профиля дн а ч1 21-15 п, частично остекленный однокамерным стеклопакетом, сэндвич плита толщиной 24 мм, с порогом									
33.	2/30-40-15/10	М2	3,06	1163,4 / 3560, транспорт 70,62 / 216,09					
Заглушка декоративная на петли									
34.	1/10-240-35/36	шт.	2,66	14,33 / 38,12, транспорт 2,03 / 5,39					
Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема свыше 3 м2									
35.	E10-238-2	100 м2 проемов	0,0306	3	10,26		90,08	0,00	
	Стр-во (Н10)			0,8599	0,31		2,76	0,00	
Установка автоматических закрывателей (доводчиков) на двери наружные входные									
36.	E10-244-1	10 шт.	0,1	3,5	7,05		66,93	0,00	
	Стр-во (Н10)			0,9299	0,71		6,69	0,00	
Закрывающий дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе									
37.	1/10-250-20-30/10	ШТ.	1	28,6 / 28,6, транспорт 4,04 / 4,04					
Устройство откосов с использованием пвх-профиля без устройства теплоизоляционного слоя									
38.	E10-265-2	100 м	0,059	3,5	65,2		619,03	0,00	
	Стр-во (Н10)			0,9299	3,85		36,52	0,00	
Наличник из поливинилхлоридного профиля 15 x 45 мм									
39.	2/40-25-10/5	М	6,49	1,42 / 9,22, транспорт 0,2 / 1,3					
Панель откоса из поливинилхлоридного профиля 10 x 450 мм									
40.	2/40-30/20	М	6,49	9,27 / 60,16, транспорт 1,31 / 8,51					
Итого по Замена наружного дверного блока главного входа						11,19	0,17	103,74	1,50
Текущий ремонт крыльца запасного выхода									
Разборка покрытия крыльца из бетонной плитки вручную									
41.	E68-55-1	100 м2 покрытия	0,041	2	21,1	0,26	159,18	3,21	
	Стр-во (Н10)			0,7389	0,87	0,01	6,53	0,13	
Устройство обмазочной гидроизоляции полов мастикой "унимаст-ак" в два слоя при площади до 10 м2 вручную									
42.	E11-64-1	100 м2	0,041	3,5	24,62	4,61	233,75	40,48	
	Стр-во (Н10)			0,9299	1,01	0,19	9,58	1,66	

№ п/п	Обоснование	Единица измерения	Количество	Ср. разряд	На единицу / Всего				
					Мехразряд, коэффициент	Трудозатраты; чел.час.		Зарплата; руб.	
						Рабочих	Машинистов	Рабочих	Машинистов
Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит вручную									
43.	E27-253-1	100 м2	0,041	3,4	135,07	0,63	1 263,09	7,49	
	Стр-во (Н10)			0,9159	5,54	0,03	51,79	0,31	
Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали									
44.	E9-53-2	Т	0,005	3,5	51,43	0,55	488,29	5,30	
	Металл. (Н11)	конструкций		0,9299	0,26		2,44	0,03	
Решетки приемков грязезащитные (для вытирания ног) металлические									
45.	2/20-40-35/77	Т	0,005	5470,87 / 27,35, транспорт 773,58 / 3,87					
Итого по Текущий ремонт крыльца запасного выхода					7,68	0,23	70,34	2,13	
ИТОГО:					819,43	35,26	8 090,62	318,31	
Наименование затрат				%	По смете		С учётом прогн. инд. К = 1,0082		
Ремонтно - строительные работы (Н10)									
Зарплата рабочих						8 058,33			
Эксплуатация машин						611,95			
в т.ч. зарплата машинистов						318,28			
ОХР и ОПР				81,86%		6 857,09			
Плановая прибыль				52,34%		4 384,32			
Монтаж металлоконструкций (Н11)									
Зарплата рабочих						32,29			
Эксплуатация машин						0,95			
в т.ч. зарплата машинистов						0,03			
ОХР и ОПР				57,16%		18,47			
Плановая прибыль				67,42%		21,79			
Всего по видам работ									
Зарплата рабочих						8 090,62		8156,96	
Эксплуатация машин (из расшифровки)						612,9		618,4	
в т.ч. зарплата машинистов						318,31		320,36	
Увеличение зарплаты рабочих						-39,94		- 40,27	
ОХР и ОПР						6 875,56		6931,94	
Плановая прибыль						4 406,11		4442,24	
Материалы без НДС						5 485,59		5496,16	
Транспортные расходы						488,13		489,65	
Временные (титульные) здания и сооружения				4,5 % * 0,93				354,78	
ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ								26449,86	
Прочие затраты								2868,6	
в том числе:									
Отчисления в соцстрах				34 %				2 868,60	
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:								29318,46	
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности								29 318,46	
Итого объём работ для статистической отчётности подрядной организации								29 318,46	
Возврат материалов от временных зданий и сооружений				15 %				- 53,22	
Итого объём работ для налогообложения								29 265,24	
Сумма НДС				20 %		(Всего без НДС) * 20 / 100		5 853,05	
ВСЕГО выполнено работ								35 118,29	
Всего освоено (справочно)								35 171,51	
Итого к оплате: 35 118,29 руб.									
Тридцать пять тысяч сто восемнадцать рублей двадцать девять копеек									

Составил:  / Ю.М.Ронейко /