

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Проектная компания НОВАБУДОВА"

Капитальный ремонт ограждения ЦМА №136
по ул.Социалистическая,2 в г.Волковыск,
Гродненской области

Строительный проект
07.03/24-СМ

АЛЬБОМ 2 : Сметы

ЗАКАЗЧИК: Унитарное предприятие "Фармация"

ДИРЕКТОР
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА



В. Г.ГОРНОВСКИЙ
В. Г.ГОРНОВСКИЙ
О.Н.МАНЕКИНА

ГРОДНО 2024 г.

ООО "Проектная компания НОВАБУДОВА"
Настоящая техническая документация является объектом авторского права.
Незаконное распространение или иное незаконное использование объектов авторского права преследуется по
Закону Республики Беларусь "Об авторском праве и смежных правах" от 17.05.2011 г. N 262-3, ст. 9.21 КоАП
Республики Беларусь, ст. 201 УК Республики Беларусь.

Взам. инв. №

Подл. записать

Инв. № подл.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сводному сметному расчету стоимости строительства

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ ЦМА №136 ПО УЛ.СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 2 В Г.ВОЛКОВЫСК ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен в ценах на 1 МАРТА 2024 года в соответствии с ИНСТРУКЦИЕЙ о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ре-сурсов в натуральном выражении, утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 19 апреля 2023 г. № 39 (далее - Инструкция № 39) на основании объект-ных смет на отдельные здания, сооружения и виды работ.

Сводный сметный расчет соответствует данным объектных и локальных смет, составленных с использованием Нормативов расхода ресурсов в натуральном выраже-нии (НРР 8.03.XXX-2022) в соответствии с Методическими указаниями по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.01.104-2022).

Сметная документация составлена по чертежам строительного проекта.

Зона строительства - 2

Текущие цены на ресурсы - без НДС

Стоимость человеко-часа рабочего 4-го разряда составляет 10.79 руб:

Стоимость материалов, изделий и конструкций принимается в соответствии с Республиканской нормативной базой текущих цен на материалы, изделия и конструкции для определения сметной стоимости и составления сметной документации в текущем уровне цен на 1 МАРТА 2024 года.

Стоимость эксплуатации машин и механизмов принимается в соответствии с Республиканской нормативной базой текущих цен эксплуатации строительных машин и механизмов для определения сметной стоимости и составления сметной документации в текущем уровне цен на 1 МАРТА 2024 года.

В соответствии с подпунктом 8.3 пункта 8 Инструкции № 39, стоимость материалов, данные по которым отсутствуют в Республиканской нормативной базе текущих цен на ресурсы, определяется на основании мониторинга цен, проводимого оператором информационно-справочной системы государственной информационной системы "Гос-стройпортал", в порядке, установленном Министерством архитектуры и строительства в соответствии с подпунктом 5.34-7 пункта 5 Положения о Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь, по запросу разработчика сметной документации.

В соответствии с Письмом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 сентября 2023 г. № 04-3-02/11735 на материалы (торговые, брен-довые), если проектным решением указаны конкретные материалы, а также на индивидуальные материалы, определение которых требует представления производителю мате-риалов чертежа (проекта, эскиза, образца) и (или) спецификации (композиции, рецептуры, состава, конструктивных элементов), которые могут быть дополнены перечнем опре-деленных характеристик (размеры, вид отделки, цветовое решение, особенности функционирования отдельных элементов и пр.), цены определяются разработчиками сметной документации самостоятельно без направления запроса оператору ИСС ГИС "Госстройпортал".

Общехозяйственные и общепроизводственные расходы и плановая прибыль определяются дополнительно в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами и в размере, утвержденном Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 11.01.2021 № 1 :

Средства на строительство временных зданий и сооружений и дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определяются в соответствии со Сборником норм на строительство временных зданий и сооружений (НРР 8.01.102-2022) и со Сборником норм на дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НРР 8.01.103-2022).

Другие средства по главам 8-11 сводного сметного расчета определены на основании с Инструкцией № 39, и приняты в следующих размерах:

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	6.1% * 0.8
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	15%
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	2.96% * 0.8
СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ	34%
СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	0.306%
СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ	1%
СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА	3.0397%
СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА	0.21%
СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ	0.28%
СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	0.09%
СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ	2.4%
НДС (ДЛЯ ОБЪЕКТОВ НЕ ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ НДС)	20%

(наименование утверждающей организации)

УТВЕРЖДЕНО

Всего в сумме 15.169 тысяч белорусских рублей
 в том числе
 на дату начала разработки сметной документации 12.367 тысяч белорусских рублей
 на дату начала строительства (выполнения строительных, специальных, монтажных работ) 12.549 тысяч белорусских рублей
 на дату окончания строительства в пределах продолжительности строительства 12.641 тысяч белорусских рублей
 (без учета валюты в отчислениях)

налоги и отчисления 2,528 тысяч белорусских рублей
 Возвратные суммы 0,075 тысяч белорусских рублей

Приказ Гродненского РУП «Архитектурно-проектно-строительное предприятие» №155 от 04.03.2024 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства (очередн строительства)

Наименование объекта КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ ЦИМА №136 ПО УЛ.СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 2 В Г.ВОЛКОВЫСК ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 (наименование, адрес)


Код объекта 07.03/24
 дата начала разработки сметной документации на 1 МАРТА 2024
 Дата начала строительства МАЙ 2024
 Продолжительность строительства 1

Номера сметных расчетов (смет)	Наименование глав, объектов, работ, средств	Стоимость, тысяч белорусских рублей								
		Заработная плата	Эксплуатация машин и механизмов в том числе зарплата мастеров	Материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие средства	Общая стоимость, тысяч белорусских рублей	Трудовое количество, чел-час	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Объектная смета № 1	ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ	2,367	0,356 0,134	3,837 0,606 0,056	1,931 1,306	0,107	10,510 243			
	возвратные материалы									
	Итого по главе 2	2,367	0,356 0,134	3,837 0,606 0,056	1,931 1,306	0,107	10,510 243			
	возвратные материалы									
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	2,367	0,356 0,134	3,837 0,606 0,056	1,931 1,306	0,107	10,510 243			
	возвратные материалы									
	ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ									
П.29 ИНСТРУКЦИИ	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 6.1 %*0.8 К-т=0.93	0,028	0,017 0,003	0,068	0,017		0,114 8			
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 15 %						0,017			
	Итого по главе 8	0,028	0,017 0,003	0,051	0,017		0,097 8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	2,395	0,373	3,888	1,931		0,107	10,607
	возвратные материалы		0,137	0,606	1,306			251
				0,073				
	ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ							
П.30.1	ИНСТРУКЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗАИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,96%*0,8 К-т=0,93	0,024	0,013	0,018			0,850	0,055
П.30.2	ИНСТРУКЦИИ СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНЕСОВ 34 %		0,001					5
П.30.10	ИНСТРУКЦИИ СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 0,306 %						0,032	0,032
П.31.8	ИНСТРУКЦИИ СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ %						0,115	0,115
	Итого по главе 9	0,024	0,013	0,018			0,997	1,052
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	2,419	0,386	3,906	1,931		1,104	11,659
	ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ		0,138	0,606	1,306			256
				0,073				0,073
	ГЛАВА 10 СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА							
П.31.1	ИНСТРУКЦИИ СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА 3 0397 %						0,354	0,354
П.31.2	ИНСТРУКЦИИ СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА 0,21 %						0,022	0,022
П.31.6	ИНСТРУКЦИИ СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ 0,28 %						0,032	0,032
П.31.7	ИНСТРУКЦИИ СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 09 %						0,010	0,010
	Итого по главе 10						0,418	0,418
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	2,419	0,386	3,906	1,931		1,522	12,077
П.33	ИНСТРУКЦИИ СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2,4 %	0,058	0,138	0,606	1,306		0,037	256
	ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	2,477	0,009	0,094	0,046			0,290
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	2,477	0,003	0,015	0,031		1,559	12,367
П.34.1	ИНСТРУКЦИИ СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВ	2,477	0,395	4,000	1,977		1,559	12,367
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	2,477	0,141	0,621	1,337		0,182	256
П.34.2	ИНСТРУКЦИИ СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВ	2,477	0,395	4,000	1,977		1,741	12,549
	ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	2,477	0,141	0,621	1,337		0,092	256
П.35	ИНСТРУКЦИИ СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ		0,395	4,000	1,977		1,833	12,641
	Итого (для объектов не освобожденных от НДС) 20 %		0,141	0,621	1,337		2,528	256
	Итого (для объектов не освобожденных от НДС) 20 %						2,528	2,528

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ		2,477	0,395	4,000	1,977		4,361	15,169
ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА		2,477	0,141	0,621	1,337		4,361	256
П.37 ИНСТРУКЦИИ СПРАВОЧНО: ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ			0,395	4,000	1,977		0,002	15,169
			0,141	0,621	1,337			256
				0,073				0,075

П.37 ИНСТРУКЦИИ СПРАВОЧНО: ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ



Руководитель организации

(подпись)

ГОРНОВСКИЙ В.Г.

(инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта

(подпись)

ГОРНОВСКИЙ В.Г.

(инициалы, фамилия)

Руководитель подразделения

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве

Наименование объекта КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ ЦИМА №136 ПО УЛ.СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 2 В Г.ВОЛКОВЫСК ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Код объекта 07.03/24

Дата разработки сметной документации (в ценах) МАРТ 2024

Дата начала строительства МАИ 2024

Нормативный срок строительства, мес 1

Итого по сводному сметному расчету на дату разработки сметной документации, тыс. руб., в т.ч.

стоимость СМР	12,367
прочие работы и затраты	11,959
оборудование	0,408
затраты, не подлежащие индексации	0,000
	0,000

Индексы изменения стоимости, применяемые для определения стоимости на дату начала строительства

	МАР.24	АПР.24	МАЙ.24	ИЮН.24	ИЮЛ.24	АВГУСТ.24	СЕНТЯБР.24	ОКТАБР.24	НОЯБР.24	ДЕКАБР.24
прогнозных индексов стоимости СМР	1,0073	1,0147								
прогнозных индексов прочих работ и затрат	1,0076	1,0153								
прогнозных индексов на оборудование	1,0049	1,0098								

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в строительстве на дату начала строительства (п.33.1), тыс. €

стоимость СМР	0,182
прочие работы и затраты	0,176
оборудование	0,006
	0,000
Итого по сводному сметному расчету на дату начала строительства, тыс. руб., в т.ч.	
стоимость СМР	12,549
прочие работы и затраты	12,135
оборудование	0,414
затраты, не подлежащие индексации	0,000
	0,000

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость СМР, тыс. руб.	Прогнозные индексы стоимости СМР, применяемые для определения средств, в нормативный срок строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в стоимости СМР	Стоимость прочих затрат, тыс. руб.	Прогнозные индексы прочих затрат, применяемые для определения средств, в нормативный срок строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в прочих затратах	Удельный вес стоимости монтируемого оборудования, %	Стоимость оборудования, тыс. руб.	Прогнозные индексы стоимости оборудования, применяемые для определения средств, в нормативный срок строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в стоимости оборудования	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в нормативный срок строительства, тыс. руб.
Итого на дату начала строительства, тыс.руб.	100	12,135	1,0073	0,089	0,414	1,0076	0,003	100	0,000	1,0049	0,000	0,092
2024 МАИ		12,135										

Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов в нормативный срок строительства (п.33.2), тыс. руб., €

стоимость СМР	0,089
прочие работы и затраты	0,003
оборудование	0,000

Расчет составил _____



Наименование объекта КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ ЦМА №136 ПО УЛ.СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 2 В Г.ВОЛКОВЫСК ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Код объекта 07.03/24

Объектная смета (Объектный сметный расчет) № 1

строительство КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ

(наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 1 МАРТА 2024
(дата разработки)

Стоимость 10,51 тысяч белорусских рублей

Номера сметных расчетов (смет)	Наименование глав, объектов, работ, средств	Стоимость, тысяча белорусских рублей								
		Заработная плата	Эксплуатация машин и механизмов в том числе зарплата машинистов	Материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОНР	Оборудование, мебель, инвентарь		Прочие средства	Общая стоимость, тысяча белорусских рублей	
						Транспорт	Плановая прибыль			Транспорт
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Смета № 1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	2,367	0,356	3,837	1,931			0,107	10,51	
	возвратные материалы		0,134	0,606	1,306				243	
				0,056						
	Итого по объекту	2,367	0,356	3,837	1,931		0,107	10,510		
	возвратные материалы		0,134	0,606	1,306			243		
				0,056						

Стоимость материалов, полученных от разборки (сноса) зданий, сооружений и (или) их конструкций (возвратные суммы) 0,056 тысяч белорусских рублей

Главный инженер проекта _____ (инициалы, фамилия) ГОРНОВСКИЙ В.Г.

Руководитель подразделения _____ (инициалы, фамилия)

Составил _____ (должность) ШЕРЯКОВА Д.А. (инициалы, фамилия)

Проверил _____ (должность) _____ (инициалы, фамилия)

Наименование объекта КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ ЦМА №136 ПО УЛ.СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 2 В Г.ВОЛКОВЫСК ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Код объекта 07.03/24

Наименование здания, сооружения КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ

Шифр здания, сооружения 1

Комплект чертежей КР

Локальная смета (Локальный сметный расчет) № 1

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в ценах на 1 МАРТА 2024

Цены без НДС

Стоимость 10,51 тысяч белорусских рублей

(дата разработки)

(вид цены)

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость: Ед. изм. / Всего, белорусских рублей						
				Количество	Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
						Всего	в том числе заработная плата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Смета: 1. 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
Ж2-90 Другие элементы и конструкции/ РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ										
1	E58-4-1 (81.86 / 52.34)	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п./ ДЕМОНТАЖ ФАРТУКА	100 М	126,19	0,09				126,28	
			0,14	17,67	0,01				17,68	
2	Ц10-714-4 (38.44 / 37.3)	Ворота секционные, высота до 3 м, ширина до 4 м, ручной привод, с калиткой, бетонные стены/ ДЕМОНТАЖ	КОМПЛ.	40,97	0,73		0,07	0,01	41,78	
		Демонтаж К=0,3	1	40,97	0,73		0,07	0,01	41,78	
3	E8-6-1 (81.86 / 52.34)	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного/ ДЕМОНТАЖ /ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ	ЛЗКЛАДК1	15,77	2,24	1,40			18,01	
		Демонтаж К=0,3	12,8	201,86	28,67	17,92			230,53	
4	E63-19-6 (81.86 / 52.34)	Разборка облицовки стен из плиток без сохранения плитки	100 М2	251,44	4,24	3,06			255,68	
			0,03	7,54	0,13	0,09			7,67	
5	E52-1-3 (81.86 / 52.34)	Разборка бетонных монолитных фундаментов	М3	101,13	178,05	79,41			279,18	
			1	101,13	178,05	79,41			279,18	
6	E68-12-5 (81.86 / 52.34)	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 М3	864,26	686,18	174,28			1 550,44	
			0,03045	26,32	20,89	5,31			47,21	
7	E51-7-1 (81.86 / 52.34)	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)	Т	5,57					5,57	
			10,6	59,04					59,04	
8	С310-40	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I	т					13,94	13,94	
			10,838					151,08	151,08	
9	БС999-9901	Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора) КПУП «Гродненский завод по утилизации и механической сортировке отходов»	т				10,10		10,10	
			10,6						107,06	
10	8/1/580 Возвр.мат.	Металлолом	т				236,12		236,12	
			0,238				56,20		56,20	
		ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР		454,53	228,48	102,73	0,07	151,09	941,23	
		Плановая прибыль							285,50	
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью							1 665,11	
Ж6-40 Ограждения										
11	E7-27-2 (81.86 / 52.34)	Установка столбов ограждения в скважины с бурением скважин вручную	ШТ. СТОЛ	909,95	5,58				915,53	
			0,14	127,39	0,78				128,17	
12	4/1-5-20-20/20	Щебень из гравия марки 600, 2 класса, фракции 5-20 мм	м.3				22,26		22,26	
			0,139				3,09		3,09	
13	4/1-4-10-20-40/	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (В15)	м.3				110,80	17,83	128,63	
			0,143				15,84	2,55	18,39	
14	E7-60-4 (81.86 / 52.34)	Установка металлических ограждений без поручня	ОГРАЖД	507,64	19,38	12,06			527,02	
			0,236	119,80	4,57	2,85			124,37	
15	Ц10-714-4 (38.44 / 37.3)	Ворота секционные, высота до 3 м, ширина до 4 м, ручной привод, с калиткой	КОМПЛ.	136,56	2,41		0,07	0,01	139,05	
			1	136,56	2,41		0,07	0,01	139,05	
16	2/20-80-5-10/95	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб (средняя цена по группе)	т				2 232,61	135,52	2 368,13	
			0,27616				616,56	37,43	653,99	
17	1/10-250-20-40	Петли приварные	шт.				1,87	0,26	2,13	
			6				11,22	1,56	12,78	
18	3/10-10-999/36	Кронштейны и крепления (средняя цена по группе)	100 шт.				446,42	35,58	482,00	
			0,26				116,07	9,25	125,32	
19	E13-16-6 (81.86 / 52.34)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 М2	74,78	3,03	0,19	43,34	6,13	127,28	
			0,075	5,61	0,23	0,01	3,25	0,46	9,55	

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость: Ед. изм. / Всего, белорусских рублей					
				Количество	Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт
			Всего			в том числе заработная плата	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									386,61
ИТОГО прямые затраты по смете				2 366,65	356,44	134,36	3 837,20	605,55	7 272,90
ВСЕГО, в том числе									10 510,39
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									9 295,95
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									2 189,12
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ									353,30
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ									134,36
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ									3 093,21
ТРАНСПОРТ									557,29
ОХР и ОПР									1 863,25
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									1 239,78
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									1 107,38
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									177,53
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ									3,14
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ									743,99
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ									48,26
ТРАНСПОРТ									68,24
ОХР и ОПР									66,22
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ									
ТРАНСПОРТ									
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ									107,06
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									229,20
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									12,94
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ									56,20

Составил _____  _____ Д.А.ШЕРЯКОВА
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)