

https://BelStroyka.by/ верс. 1.22.8

Заказчик: Гродненское РУП "Фармация"

Адрес: инд.230023, Республика Беларусь, г.Гродно, ул.Ожешко, 11

Подрядчик:

го входа) ЦРА №59 по ул.50 лет Октября, 22/7 в г.Ивье, Гродненской области

Начальник ОТЭиРПР



УНП 500059690

Источник финансирования: Собственные средства предприятия

Форма С-2а (Постановление МАиС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета
на ремонтно-строительные работы

Расчет стоимости работ в ценах на 01.06.2023 г.

Гродненская обл.; Зона строительства 2; Ремонт. НРР-2022

Тарифная ставка: рабочих-строителей = 9,8, ПНР = 9,8

Страница 1

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо-затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					общая стоимость
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль-ные ресурсы	Транспорт	
		Поправочные коэффициенты			всего	в т.ч.			
...									
1. Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м для отделочных работ									
1.	E69-20-2	100 м2	46,08	481,89	2,48	1,52	183,47	15,38	683,22
Стр-во (Н10)		вертикальной проекции	65,44	684,28	3,52	2,16	260,53	21,84	970,17
		1,42							
2. Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов									
2.	E69-19-1	100 отверстий	29,97	195,26	453	108,76	57,72	8,1	714,08
Стр-во (Н10)		0,18	5,39	35,15	81,54	19,58	10,39	1,46	128,54
3. Демонтаж водосточных желобов для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра									
3.	E12-124-1	100 м	45,6	303,8	906,66	173,16	76,15	10,76	1 297,37
Стр-во (Н10) К_мех.=0 К_мат.=0		1,1233	27,86	273,01					273,01
К_труд.=0,8									
Увеличение зарплаты К=0,8				-54,6					
4. Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за 2 раза с земли и лесов									
4.	E62-32-4	100 м2	49,52	451,09	0,34	0,17	133,15	18,83	603,41
Стр-во (Н10)		0,5235	25,92	236,15	0,18	0,09	69,7	9,86	315,89
5. Сплошная очистка существующих металлических конструкций от напылов соли и пластовой коррозии вручную с земли									
5.	E62-56-5	100 м2	143,36	1 208,1					1 208,1
Стр-во (Н10)		0,5235	75,05	632,44					632,44
6. Разборка кровель из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра									
6.	E12-117-1	100 м2	95,93	938,15	11,71	2,03	32,75	4,63	987,24
Стр-во (Н10) К_мех.=0 К_мат.=0		0,125	9,57	93,81					93,81
К_труд.=0,8									
Увеличение зарплаты К=0,8				-18,76					
7. Разборка ендов для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра									
7.	E12-118-1	100 м	41	422,25	1,82		52,31	7,4	483,78
Стр-во (Н10) К_мех.=0 К_мат.=0		0,05	1,64	16,89					16,89
К_труд.=0,8									
Увеличение зарплаты К=0,8				-3,38					
8. Герметизация стыков силиконом									
8.	E9-521-1	100 м	2,19	21,46			145,41	20,56	187,43
Металл. (Н11)		0,075	0,16	1,61			10,91	1,54	14,06
9. Устройство кровель из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра б/у									
9.	E12-117-1	100 м2	95,93	938,15	11,71	2,03	32,75	4,63	987,24
Стр-во (Н10)		0,125	12	117,27	1,46	0,25	4,09	0,58	123,4
10. Профилированный лист стальной б/у типа с-21-1000, мп-35-1035, нс-35-1000 толщиной 0,5 мм оцинкованный с полимерным покрытием полиэстер 25 мкм									
10.	1/10-115-20-15/131	М2					19,69	2,78	22,47
Материал		13,9375					274,43	38,8	313,23
11. Устройство ендов б/у для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра									
11.	E12-118-1	100 м	41	422,25	1,82		52,31	7,4	483,78
Стр-во (Н10)		0,05	2,05	21,11	0,09		2,62	0,37	24,19
12. Планка ендовы верхней 76 x 76 x 2000, 80 x 80 x 2000 (оцинкованная сталь 0,5 мм с полимерным покрытием полиэстер)									
12.	1/10-115-25/120	М					8,58	1,21	9,79
Материал		5,25					45,05	6,37	51,42
13. Планка ендовы нижней 298 x 298 x 2000, 300 x 300 x 2000, 312 x 312 x 2000 (оцинкованная сталь 0,5 мм с полимерным покрытием полиэстер)									
13.	1/10-115-25/130	М					14,72	2,08	16,8
Материал		5,25					77,28	10,93	88,21
14. Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных									
14.	E46-44-3	100 м2 проемов	109,51	875,65	77,28	47,21			952,93
Стр-во (Н10)		0,0306	3,35	26,79	2,36	1,44			29,15
15. Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов в наружных дверных проемах в кирпичных стенах с креплением дюбелями, при площади проема свыше 3 м2									
15.	E9-356-2	100 м2 проемов	102,74	936,27	19,75		1 816,45	256,85	3 029,32
Металл. (Н11)		0,0306	3,14	28,65	0,6		55,58	7,86	92,69
16. Лента паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная (псул) шириной 15 мм с максимальным расширением ленты 30 мм									
16.	1/10-235-20/121	М					0,74	0,1	0,84
Материал		4,7					3,48	0,49	3,97

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо-затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.				
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
	Поправочные коэффициенты			всего	в т.ч.			
17.	Заглушка декоративная на петли							
17.	1/10-240-35/36	шт.				14,33	2,03	16,36
	Материал	2,66				38,12	5,39	43,51
18.	Блок дверной наружный из алюминиевого профиля SPECTRAL дн а ч1 21-15 п, частично остекленный однокамерным стеклопакетом, сэндвич плита толщиной 24 мм, с порогом							
18.	2/30-40-15/10	м2				652,06	39,58	691,64
	Материал	3,06				1 995,3	121,11	2 116,41
19.	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема свыше 3 м2							
19.	E10-238-2	100 м2 проемов	10,26	86,46		157,73	22,3	266,49
	Стр-во (Н10)	0,0306	0,31	2,65		4,83	0,68	8,16
20.	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе							
20.	1/10-250-20-30/10	шт.				28,2	3,99	32,19
	Материал	1				28,2	3,99	32,19
21.	Устройство откосов с использованием пвх-профиля "MONTBLANC" без устройства теплоизоляционного слоя							
21.	E10-265-2	100 м	65,2	594,17	5,27	345,14	48,8	993,38
	Стр-во (Н10)	0,059	3,85	35,06	0,31	20,36	2,88	58,61
22.	Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15 x 45 мм							
22.	2/40-25-10/5	м				1,44	0,2	1,64
	Материал	6,49				9,35	1,32	10,67
23.	Панель откоса из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 10 x 450 мм							
23.	2/40-30/20	м				9,09	1,29	10,38
	Материал	6,49				58,99	8,34	67,33
Итого по ...			235,73	2 204,87	90,06	23,52	2 969,21	243,81
С учётом увеличения зарплаты				2 128,13				5 431,21
ИТОГО прямые затраты:			235,73	2 204,87	90,06	23,52	2 969,21	243,81
Наименование затрат				%		По смете		С учётом прогн. инд. К = 1,0165
Ремонтно - строительные работы (Н10)								
Зарплата рабочих						2 174,61		
Эксплуатация машин						89,46		
в т.ч. зарплата машинистов						23,52		
ОХР и ОПР				81,86%		1 799,39		
Плановая прибыль				52,34%		1 150,5		
Монтаж металлоконструкций (Н11)								
Зарплата рабочих						30,26		
Эксплуатация машин						0,6		
в т.ч. зарплата машинистов						0		
ОХР и ОПР				57,16%		17,3		
Плановая прибыль				67,42%		20,4		
Всего по видам работ								
Зарплата рабочих						2 204,87		2241,25
Эксплуатация машин (из расшифровки)						90,06		91,57
в т.ч. зарплата машинистов						23,52		23,91
Увеличение зарплаты рабочих						-76,74		- 78,01
ОХР и ОПР						1 816,69		1846,67
Плановая прибыль						1 170,9		1190,22
Материалы без НДС						2 969,21		2979,59
Транспортные расходы						243,81		245,27
Временные (титульные) здания и сооружения				4,5 % * 0,93				94,8
ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ								8611,36
Прочие затраты								743,63
в том числе:								
Отчисления в соцстрах				34 %				743,63
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:								9354,99
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности								9 354,99
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации								9 354,99
Возврат материалов от временных зданий и сооружений				15 %				- 14,22
Итого объем работ для налогообложения								9 340,77
Сумма Н Д С				20 %		(Всего без НДС) * 20 / 100		1 868,15

ВСЕГО выполнено работ

11 208,92

Всего освоено (справочно)

11 223,14

Итого к оплате: 11 208,92 руб.

Одиннадцать тысяч двести восемь рублей девяносто две копейки

Составил:



/ Ю.М.Ронсбю /