



https://BelStroyka.by/ верс. 1.22.14

Тек. ремонт ЦРА-60 Новогрудок 03.2024г.
УНП 500059690

Заказчик: Гродненское РУП "Фармация"

Адрес: инд.230023, Республика Беларусь, г.Гродно, ул.Ожешко, 11

Подрядчик:

УНП

Объект: Текущий ремонт здания ЦРА №60 по ул.Гродненская, 10 в г.Новогрудок, Гродненской области

Форма С-2а (Постановление МАНС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Расчет стоимости работ в ценах на 01.04.2024 г.

Гродненская обл.; Зона строительства 2; Ремонт. НРР-2022

Тарифная ставка: рабочих-строителей = 12,46, ПНР = 12,46

Страница 1

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо-затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.						
				Объем работ	зарплата рабочих	экспл. машин		материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
						всего	в т.ч. з/пл.			
(1) Кровля										
Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.										
1.	E58-4-1	100 м	13,6	145,72	0,09				145,81	
	Стр-во (Н10)	0,883	12,01	128,67	0,08				128,75	
Разборка кладки простых стен из кирпича с очисткой										
2.	E53-3-1	10 м3	245,92	2 275,84	917,05	409,14			3 192,89	
	Стр-во (Н10)	0,01	2,46	22,76	9,17	4,09			31,93	
Очистка щетками водосточной системы (желоба и трубы)										
3.	E13-44-7	М2	0,39	4,52					4,52	
	Стр-во (Н10)	15,1	5,89	68,25					68,25	
Очистка кровель с применением аппарата высокого давления за 1 раз с земли или лесов										
4.	E61-44-6	100 м2	21,89	135,49	240,91	126,81	2,42		378,82	
	Стр-во (Н10)	0,46	10,07	62,33	110,82	58,33	1,11		174,26	
Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича простых										
5.	E53-31-1	100 м3	614,92	6 326,81	2 648,44	782,95			8 975,25	
	Стр-во (Н10)	0,002	1,23	12,65	5,3	1,57			17,95	
Устройство наружного защитного покрытия "сайдинг" без утепления стен										
6.	E15-260-2	100 м2	213,59	2 399,36	15,39	0,86	513,31	72,59	3 000,65	
	Стр-во (Н10)	0,016	3,42	38,39	0,25	0,01	8,21	1,16	48,01	
Устройство брандмауэров и парапетов шириной до 1 м из листовой оцинкованной стали										
7.	E58-25-5	100 м	71,34	821,25	10,94	4,93	1 774,68	108,67	2 715,54	
	Стр-во (Н10)	0,883	63	725,16	9,66	4,35	1 567,04	95,96	2 397,82	
Парапет кровельный из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием										
8.	1/10-115-25/415	М					10,73	1,52	12,25	
	Материал	88,3					947,46	133,97	1 081,43	
Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей										
9.	E7-57-7	100 м шва	29,5	250,82	207,97	100,35			458,79	
	Стр-во (Н10)	0,11	3,24	27,59	22,88	11,04			50,47	
Итого по Кровля										
			101,32	1 085,8	158,16	79,39	2 523,82	231,09	3 998,87	
(2) фасады										
Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ										
10.	E8-35-2	100 м2	47,51	552,71	3,48	1,36	266,82	25,79	853,8	
	Стр-во (Н10)	вертикальной проекции и 8,8	418,09	4 907,85	30,62	11,97	2 348,02	226,95	7 513,44	
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов										
11.	E62-43-1	100 м2	20,8	222,86					222,86	
	Стр-во (Н10)	3,66	76,13	815,67					815,67	
Очистка стен водой с применением аппарата высокого давления за 1 раз с земли или лесов										
12.	E61-44-6	100 м2	21,89	135,49	240,91	126,81	2,42		378,82	
	Стр-во (Н10)	0,18	3,94	24,39	43,36	22,83	0,44		68,19	
Грунтование наружных поверхностей стен										
13.	E13-73-1	100 м2	4,64	49,71					49,71	
	Стр-во (Н10)	7,46	34,61	370,84					370,84	
Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)										
14.	1/10-230-15/395	кг					1,74	0,25	1,99	
	Материал	134,3					233,68	33,04	266,72	
Устройство выравнивающего слоя вручную на прямолинейных поверхностях с лесов										
15.	E26-121-1	100 м2	31,51	392,61	1,72		0,17		394,5	
	Стр-во (Н10)	3,85	121,31	1 511,55	6,62		0,65		1 518,82	
Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (к), однокомпонентный (1)										
16.	1/10-230-60-35/61	т					380,76	53,84	434,6	
	Материал	2,31					879,56	124,37	1 003,93	
Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру на прямолинейных поверхностях с лесов										
17.	E26-126-1	100 м2	88,71	1 053,33	0,77		11,59	1,6	1 119,29	
	Стр-во (Н10)	3,66	324,68	4 045,51	2,82		42,42	5,86	4 096,61	

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо-затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					общая стоимость
				зарплата рабочих	экспл. машин	материаль-ные ресурсы	Транспорт		
	Поправочные коэффициенты	Объем работ			в т.ч. з/пл.				
Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой "корник", белая, для наружных и внутренних работ (нв), полиминеральная (пм), сухая смесь (сс), крупнозернистая (машинного нанесения)									
18.	1/10-230-60-45-10/25	Т					1110,4	157,01	1267,41
	Материал	1,464					1625,63	229,86	1855,49
Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов									
19.	E26-96-1	100 м	30,1	348,41	0,44	0,32	0,01		348,86
	Стр-во (Н10)	0,04	1,2	13,94	0,02	0,01			13,96
Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (кс), однокомпонентный (1)									
20.	1/10-230-60-35/61	Т					380,76	53,84	434,6
	Материал	0,00058					0,22	0,03	0,25
Уголок перфорированный марки 60у1 размером 1000 x 60 x 60 мм									
21.	5/20-10-10/18	М					18,63	1,07	19,7
	Материал	4,08					76,01	4,36	80,37
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности простых фасадов за 2 раза с земли и лесов									
22.	E62-27-4	100 м ²	14,65	166,05	25,76	1,07	9,83	1,39	203,03
	Стр-во (Н10)	7,46	109,29	1238,73	192,17	7,98	73,33	10,37	1514,6
Итого по фасады			1089,25	12928,48	275,61	42,79	5279,96	634,84	19118,89
(3) Козырьки, крыльца, перила, пандуса, лестницы, трубы									
Очистка крылец, пандуса водой с применением аппарата высокого давления за 1 раз с земли или лесов									
23.	E61-44-6	100 м ²	21,89	135,49	240,91	126,81	2,42		378,82
	Стр-во (Н10)	0,288	6,31	39,02	69,38	36,52	0,7		109,1
Демонтаж козырьков из листов поликарбонатных									
24.	E12-140-1	100 м ²	16,73	208,46	1,83		1,52	0,21	212,02
	Стр-во (Н10) К_мех.=0,3 К_мат.=0 К_труд.=0,3	0,167	0,84	10,44	0,09				10,53
Устройство козырьков из листов поликарбонатных									
25.	E12-140-1	100 м ²	16,73	208,46	1,83		1,52	0,21	212,02
	Стр-во (Н10)	0,167	2,79	34,81	0,31		0,25	0,04	35,41
Лист сотового поликарбоната спк UV 8 2RS1,25 цветной									
26.	1/10-230-65-30-5/100	М ²					12,51	1,77	14,28
	Материал	17,03					213,05	30,12	243,17
Панка стыковочная металлическая для наружной отделки 60 мм, толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер алюмоцинк, алюмоцинк, викинг, пластизол, PRISMA, cLOUDY, PDVF									
27.	1/10-230-65-40-20/70	М					3,19	0,45	3,64
	Материал	4,03					12,86	1,82	14,68
П-панка поливинилхлоридная для наружной отделки (все цвета, кроме белого)									
28.	1/10-230-65-40-10/44	М					2,23	0,32	2,55
	Материал	7,9					17,62	2,49	20,11
Саморез кровельный 4,8 x 19 мм, цветной по RAL									
29.	1/10-240-55-20/92	1000 шт.					76,64	10,84	87,48
	Материал	0,172					13,18	1,86	15,04
Панка примыкания									
30.	1/10-115-25/160	М					11,52	1,63	13,15
	Материал	6,07					69,93	9,89	79,82
Очистка щетками									
31.	E13-44-7	М ²	0,39	4,52					4,52
	Стр-во (Н10)	0,281	0,11	1,27					1,27
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021									
32.	E13-16-6	100 м ²	6,31	86,36	3,08	0,21	43,34	6,13	138,91
	Стр-во (Н10)	0,364	2,3	31,44	1,12	0,08	15,78	2,23	50,57
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза									
33.	E62-34-2	100 м ²	79,13	847,61	0,33	0,21	154,55	21,85	1024,34
	Стр-во (Н10)	0,93	73,59	788,28	0,31	0,2	143,73	20,32	952,64
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных									
34.	E68-12-5	100 м ³	91,09	998,02	715,48	201,22			1713,5
	Стр-во (Н10)	0,003	0,27	2,99	2,15	0,6			5,14
Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит вручную									
35.	E27-253-1	100 м ²	135,7	1541,43	50,05	9,13	201,12	28,33	1820,93
	Стр-во (Н10)	0,17	23,07	262,04	8,51	1,55	34,19	4,82	309,56
Плиты бетонные облицовочные квадратные из тяжелого бетона для наружных поверхностей зданий, сооружений и малых архитектурных форм, с гладкой лицевой поверхностью, морозостойкостью F200, размером 300 x 300 x 60 мм, марки Пб30.30.6-к-F200, цвет серый									
36.	1/10-230-65-5-30/338	м ²					17,5	2,47	19,97
	Материал	17,34					303,45	42,91	346,36
Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали									
37.	E9-53-2	Т.конструкции	51,98	595,9	67,66	6,46	35,32	4,17	703,05
	Металл. (Н11)	0,01	0,52	5,96	0,68	0,06	0,35	0,04	7,03
Решетки прямых грязезащитные (для вытирания ног) металлические									
38.	2/20-40-35/77	Т					6516,58	921,44	7438,02
	Материал	0,01					65,17	9,21	74,38
Итого по Козырьки, крыльца, перила, пандуса, лестницы, трубы			109,8	1176,25	82,55	39,01	890,26	125,75	2274,81
(4) Дверный проёмы									
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных									

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо-затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
				заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль-ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
					всего	в т.ч. з/пл.			
39.	E46-44-3	100 м2 проемов	109,51	1 113,33	91,5	59,98			1 204,83
	Стр-во (Н10)	0,019	2,08	21,15	1,74	1,14			22,89
Установка дверей входных наружных металлических в кирпичных стенах									
40.	E9-323-2	Т	89,74	1 039,78	14,47		225,62	31,9	1 311,77
	Металл. (Н11)	0,082	7,36	85,26	1,19		18,5	2,62	107,57
Блок дверной наружный стальной, глухой, с эмалированным покрытием (с доводчиком) дн с г 21-9									
41.	2/20-20-15-10-5/170	д					10 419,54	632,47	11 052,01
	Материал	0,082					854,4	51,86	906,26
Снятие дверных полотен									
42.	E56-19-1	100 м2 полотен	36,28	388,72					388,72
	Стр-во (Н10)	0,0307	1,11	11,93					11,93
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах									
43.	E56-18-1	100 шт.	149,8	1 500,44	239,14	115,36			1 739,58
	Стр-во (Н10)	0,01	1,5	15	2,39	1,15			17,39
Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов в наружных дверных проемах в кирпичных стенах с креплением дюбелями, при площади проема свыше 3 м2									
44.	E9-356-2	100 м2 проемов	102,74	1 190,4	22,35		105,43	14,91	1 333,09
	Металл. (Н11)	0,0307	3,15	36,55	0,69		3,24	0,46	40,94
Лента паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная (псул) шириной 12 мм с максимальным расширением ленты 30 мм									
45.	1/10-235-20/100	М					0,67	0,09	0,76
	Материал	4,72					3,16	0,45	3,61
Блок дверной наружный из алюминиевого профиля SPECTRAL дн а ч1 21-15 п, частично остекленный однокамерным стеклопакетом, сэндвич-плита толщиной 24 мм, с порогом									
46.	2/30-40-15/10	М2					1 127,03	68,41	1 195,44
	Материал	3,07					3 459,98	210,02	3 670
Заглушка полиэтиленовая рамного анкера									
47.	1/10-240-35/36	шт.					15,75	2,23	17,98
	Материал	2,67					42,05	5,95	48
Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема свыше 3 м2									
48.	E10-238-2	100 м2 проемов	10,26	109,93			330,73	46,77	487,43
	Стр-во (Н10)	0,0307	0,31	3,37			10,15	1,44	14,96
Установка автоматических закрывателей (доводчиков) на двери наружные входные									
49.	E10-244-1	10 шт.	7,05	81,69	0,46		0,14	0,02	82,31
	Стр-во (Н10)	0,1	0,71	8,17	0,05		0,01		8,23
Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе									
50.	1/10-250-20-30/10	шт.					28,6	4,04	32,64
	Материал	1					28,6	4,04	32,64
Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором									
51.	E61-7-1	100 м2	385,06	4 705,63	32,68	21,42	651,98	92,04	5 482,33
	Стр-во (Н10)	0,018	6,94	84,7	0,59	0,39	11,74	1,66	98,69
Окрашивание вододисперсионными составами откосов, ранее окрашенных вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%									
52.	E62-16-5	100 м2	35,98	420,46	3,49	2,46	890,02	125,78	1 439,75
	Стр-во (Н10)	0,018	0,64	7,57	0,06	0,04	16,02	2,26	25,91
Итого по Дверным проёмы			23,8	273,7	6,71	2,72	4 447,85	280,76	5 009,02
ИТОГО прямые затраты с НДС:			1 324,17	15 464,23	523,03	163,91	13 141,89	1 272,44	30 401,59
Наименование затрат				%		По смете		С учётом прогн. инд. К = 1,0073	
Ремонтно - строительные работы (Н10)									
Зарплата рабочих						15 336,46			
Эксплуатация машин						520,47			
в т.ч. зарплата машинистов						163,85			
ОХР и ОПР				81,86%		12 688,55			
Плановая прибыль				52,34%		8 112,86			
Монтаж металлоконструкций (Н11)									
Зарплата рабочих						127,77			
Эксплуатация машин						2,56			
в т.ч. зарплата машинистов						0,06			
ОХР и ОПР				57,16%		73,07			
Плановая прибыль				67,42%		86,18			
Зарплата рабочих						15 464,23		15577,12	
Эксплуатация машин (из расшифровки)						523,03		526,87	
в т.ч. зарплата машинистов						163,91		165,12	
ОХР и ОПР						12 761,62		12854,78	
Плановая прибыль						8 199,04		8258,89	
Материалы без НДС						13 141,89		13204,01	
Транспортные расходы						1 272,44		1279,53	
ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ								51701,2	
Прочие затраты в том числе:								5352,36	

Отчисления в соцстрах	34 %		5 352,36
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:			57053,56
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности			57 053,56
Итого с учётом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве			57 053,56
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации:			57 053,56
Итого объём работ для налогообложения:			57 053,56
Сумма НДС	20 %	(Всего без НДС) * 20 / 100	11 410,71
		ВСЕГО с НДС	68 464,27
		Всего освоено (справочно)	68 464,27
Итого к оплате: 68 464,27 руб.			
Шестьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят четыре рубля двадцать семь копеек			

Составил:  / Ю.М. Ронченко /