

УТВЕРЖДАЮ



2021 г.

ЗАКАЗЧИК: РУП «Фармация»

ОБЪЕКТ: ДООБОРУДОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ АПТЕЧНОГО СКЛАДА
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01/10/2021

СТОИМОСТЬ

14173,25 РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ/ВСЕГО, РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>Чел.ч. = 6.94 руб/ч Чел.ч. маш. = 6.94 руб/ч Дата: на 01/10/2021 Район: Гродненская обл. Прогн.индекс = 1.0073, база НРР 2017 Зона 1 (Гродно)</p>											
1	Ц8-396-10	КОРОБА, ПОДВЕШИВАЕМЫЕ К КОНСТРУКЦИЯМ НА ОТТЯЖКАХ ИЛИ ПОДВЕСАХ, ДЛИНА 3М /Экс.маш. с К= 1.05. /Зарпл.машинист. с К= 1.05. /Труд. с К= 1.05. /Труд.маш. с К= 1.05.	100М	350,87	248,85	147,39	782,03	38,68	1420,43	49,06	20,75
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР КОЭФФ.=1.0306 ОХРнОПР=59.57%, План=40.54%	1,98	694,72	492,72	291,83	1548,42	76,59	2812,45	97,14	41,09
2	С101-147602	ШПИЛКА РЕЗЬБОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ М8Х1000	М	800			1,47	0,1	1,57		
							1176	80	1256		
3	С514-15700-1	ЛОТОК НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ 50Х50 С КРЫШКОЙ	М	200			8,48	0,41	8,89		
							1696	82	1778		
4	Ц8-594-702	СВЕТИЛЬНИК СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСАХ (ШТАНГАХ), ИСПОЛЬЗУЯ РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЬ С КРЮКОМ (АНКЕР), КОЛИЧЕСТВО ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 2	100ШТ	1030,83	792,02	503,13	166,62	8,56	1998,03	141,34	71,33
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР КОЭФФ.=1.0509 ОХРнОПР=59.57%, План=40.54%	0,36	371,1	285,13	181,13	59,98	3,08	719,29	50,88	25,68
5	С549-33006-С	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ	ШТ	36			19,38	0,93	20,31		
							697,68	33,48	731,16		
6	Ц8-402-1	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2	100М КА	138,26	137,27	53,58	57,06	3,03	335,62	19,33	7,11
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР КОЭФФ.=1.0306 ОХРнОПР=59.57%, План=40.54%	1,98	273,75	271,79	106,09	112,98	6	664,52	38,27	14,08
7	Ц8-401-102	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ ИЛИ АНКЕРАМИ	100М	349,61	284,06	195,9	51,98	2,99	688,64	48,88	28,12
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР КОЭФФ.=1.0306 ОХРнОПР=59.57%, План=40.54%	0,87	304,16	247,13	170,43	45,22	2,6	599,11	42,53	24,46
8	С501-44100	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 3Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000М	0,257			1440	69,26	1509,26		
							370,08	17,8	387,88		
9	С501-44108-7	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 5Х2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000М	0,034			4150	199,62	4349,62		
							141,1	6,79	147,89		
10	Ц8-591-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	268,32	6,59	0,66	55,35	3,17	333,43	36,79	0,08
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР КОЭФФ.=1.0509 ОХРнОПР=59.57%, План=40.54%	0,06	16,1	0,4	0,04	3,32	0,19	20,01	2,21	
11	С551-16800	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ НА ДВА НАПРАВЛЕНИЯ ОДНОКЛАВИШНЫЙ А610-147	ШТ	6			2,96	0,14	3,1		
							17,76	0,84	18,6		
12	Ц8-407-102	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25ММ, КРЕПЛЕНИЕ ДЮБЕЛЯМИ	100М	196,69	248,79	163,17	352,86	17,26	815,6	27,5	23,31
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР КОЭФФ.=1.0306 ОХРнОПР=59.57%, План=40.54%	0,353	69,43	87,82	57,6	124,56	6,09	287,9	9,71	8,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C103-3800	ТРУБА ХРОМИРОВАННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	М				6,21	0,25	6,46		
			36				223,56	9	232,56		
		ИТОГО ПО: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НОВ)		1729,26	1384,99	807,12	6216,66	324,46	9655,37	240,74	113,54
		КОЭФФИЦИЕНТЫ:		K=1.35	K=1.35	K=1.35	K=1	K=1		K=1.35	K=1.35
		ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТАМИ:		2334,5	1869,74	1089,61	6216,66	324,46	10745,36	325	153,28
		ОХР и ОПР (2334.5+1089.61)*59.57%							2039,75		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (2334.5+1089.61)*40.54%							1388,14		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							4,4		
		ВСЕГО							14173,25		
		ВСЕГО		2334,5	1869,74	1089,61	6216,66	324,46	10745,36	325	153,28
		ОХР и ОПР							2039,75		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1388,14		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							4,4		
		ВСЕГО							14173,25		
1. ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ										10 745,36	
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.2. МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА										6 216,62	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [324.46 - 0]										324,46	
2. ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [2039.75 * 1 / 1]										2 039,75	
3. ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [1388.14 * 1 / 1]										1 388,14	
ИТОГО										14 173,25	
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ										14 173,25	
ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА										14 173,25	
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ											
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(2334.5 + 1089.61) * (34 / 100)]										34	
6. ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ										1 164,20	
ВСЕГО СТОИМОСТЬ											
7. ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ										15 337,45	
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ											
9. ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ										15 337,45	
ИТОГО С ГЕНУСЛУГАМИ											
11. КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 10/2021 по 10/2021)										1,0073	
12. ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [15337.45 * 1.0073]										15 449,41	
14. ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ											
16. ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [15449.41 - 0 - 0 - 0]										15 449,41	
ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ										15 449,41	
18. СУММА НДС [(15449.41) * (20 / 100)]										20	
ИТОГО [15449.41 + 3089.88]										18 539,29	
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ										18 539,29	
СУММА ПРОПИСЬЮ: ВОСЕМНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ПЯТЬСОТ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 29 КОП.											

СОСТАВИЛ *Сыф. ДГ Ракчевич*

ПРОВЕРИЛ *Сыф. ДГ Ракчевич*