

"Утверждаю"

"\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт помещений ЦРА №90 Ошмянского района, г. Ошмяны, ул. Советская, 58

КОД ОБЪЕКТА: 48

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: Ремонтно-строительные работы

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 2  
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)  
на РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в ценах на Январь 2019г.

(дата разработки)

НРР-2017

лист 1

N п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость, единица измерения/всего, руб.					
				Заработная плата	Эксплуатация машин	в т.ч. зарплата машинистов	Материалы, изделия, конструкц.	Транспорт	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	E56-18-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100шт	1177,72.	185,81.	90,58.			1363,53
	Кзп=1,2,Кмх=1,2		0,33	388,65	61,32	29,89			449,97
2	E56-19-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100м2	305,11.					305,11
	Кзп=1,2,Кмх=1,2		0,6237	190,30					190,30
3	E10-229-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДЕРЕВЯННЫХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2	100м2 ПР	1069,39.	24,77.		90,75.	2,79.	1187,70
	Кзп=1,2,Кмх=1,2		0,0756	80,85	1,87		6,86	0,21	89,79
4	C203-19801	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ МЕЖКОМНАТНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ, ГЛУХОЙ, С ПОРОГОМ, ЩИТОВОЙ ДВ1 21-9	м2				125,00.	3,94.	128,94
			7,56				945,00	29,79	974,79
5	C203-36000-1	НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ТИП Н-1, РАЗМЕРОМ 13x74 мм, ОКРАШЕННЫЙ	м				2,10.	0,07.	2,17
			20				42,00	1,40	43,40
6	E10-231-1	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2	100м2 ПР	154,74.			255,00.		409,74
	Кзп=1,2,Кмх=1,2		0,6237	96,51			159,04		255,55
7	E61-7-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100м2	3693,50.	26,23.	16,82.	452,09.	14,22.	4186,04
	Кзп=1,2,Кмх=1,2		0,3432	1267,61	9,00	5,77	155,16	4,88	1436,65
8	E57-2-5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100м2	95,78.	4,20.	2,69.			99,98
	Кзп=1,2,Кмх=1,2		0,7042	67,45	2,96	1,89			70,41
9	E57-28-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА СВЫШЕ 10 М2	100м2	450,77.	9,97.	6,40.	1067,12.	33,57.	1561,43
	Кзп=1,2,Кмх=1,2		0,7042	317,43	7,02	4,51	751,47	23,64	1099,56
10	E57-17-5	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НА РАСТВОРЕ, НА ПЛИТКУ НА КЛЕЮ, ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЫЖКЕ	100м2	2232,53.	15,26.	8,83.	1141,52.	35,77.	3425,08
	Кзп=1,2,Кмх=1,2		2,05	4576,69	31,28	18,10	2340,12	73,33	7021,42
11	E9-344-3	СМЕНА ОДНОПОЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	100м2 пл	988,82.	20,99.	3,43.	105,26.	3,26.	1118,33
	Кзп=1,2,Кмх=1,2		0,038	37,58	0,80	0,13	4,00	0,12	42,50
12	C207-1512	ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ, СТАЛЬНАЯ, ГЛУХАЯ, ОДНОПОЛЬНАЯ ПРАВАЯ, РАСПАШНАЯ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДП-2 -С-Г-1п(Л) -РП-пл-21-9	шт				499,68.	12,89.	512,57
			2				999,36	25,78	1025,14
13	E15-314-1	ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ И С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО ШТУКАТУРКЕ	100м2	583,81.	0,82.	0,42.	95,27.	3,11.	683,01
	Кзп=1,2,Кмх=1,2		5,96	3479,51	4,89	2,50	567,81	18,54	4070,75
14	C101-23606	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ	кг				4,60.	0,14.	4,74
			132				607,20	18,48	625,68
15	C101-138035-1	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ	т				753,80.	23,74.	777,54
			1,214				915,11	28,82	943,93
16	E15-315-1	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100м2	514,25.	0,48.	0,25.	95,23.	3,11.	613,07
	Кзп=1,2,Кмх=1,2		1,6442	845,53	0,79	0,41	156,58	5,11	1008,01
17	C101-23606	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ АК-027	кг				4,60.	0,14.	4,74
			29,52				135,79	4,13	139,92
18	C101-138035-1	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ ЦЕМЕНТНАЯ	т				753,80.	23,74.	777,54
			0,18				135,68	4,27	139,95



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кзп=1,2,Кмх=1,2	ЛИТКИ	2,022	6062,02	159,98	73,88	1777,14	54,96	8054,10
20	E65-13-24	СМЕНА УМЫВАЛЬНИКОВ	100 ПРИБ	2324,71.	32,00.	20,52.	61,10.	1,93.	2419,74
	Кзп=1,2,Кмх=1,2		0,01	23,25	0,32	0,21	0,61	0,02	24,20
21	C300-88003	УМЫВАЛЬНИКИ ОВАЛЬНЫЕ УМОВ2 С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ СО СМЕСИТЕЛЕМ СМР-УМ-НКСА С ТУМБОЙ	КОМПЛЕКТ				350,00.	7,74.	357,74
			1				350,00	7,74	357,74
22	E65-13-12	СМЕНА УНИТАЗОВ ТИПА "КОМПАКТГЕНУЯ"	100 ПРИБ	4036,21.	24,40.	15,65.	64,24.	1,96.	4126,81
	Кзп=1,2,Кмх=1,2		0,02	80,72	0,49	0,31	1,28	0,04	82,53
23	C300-90301	УНИТАЗЫ ГЕНУЯ ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ С НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ, С АРМАТУРОЙ	КОМПЛЕКТ				84,80.	1,87.	86,67
			2				169,60	3,74	173,34
24	E65-12-6	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ	100ШТ	2608,33.	1,44.	0,92.	6479,85.	143,04.	9232,66
	Кзп=1,2,Кмх=1,2		0,02	52,17	0,03	0,02	129,60	2,86	184,66
25	E19-2-1	СМЕНА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ПРОТОЧНЫХ	ПРИБОР	44,77.	1,18.	0,76.	46,67.	1,12.	93,74
	Кзп=1,2,Кмх=1,2		1	44,77	1,18	0,76	46,67	1,12	93,74
26	C300-800	АППАРАТЫ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ	ШТ				350,00.	7,74.	357,74
			1				350,00	7,74	357,74
27	E67-11-2	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ	100ШТ	2422,36.	2,88.	1,85.	22,45.	0,50.	2448,19
	Кзп=1,2,Кмх=1,2		0,26	629,81	0,75	0,48	5,84	0,13	636,53
28	C549-33020	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДБО 05-20-001	ШТ				44,00.	0,95.	44,95
			22				968,00	20,90	988,90
29	C548-25905	СВЕТИЛЬНИК С БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПОЙ КОНСОЛЬНЫЙ	ШТ				110,00.	2,39.	112,39
			4				440,00	9,56	449,56
30	E67-12-2	СМЕНА ОДНО- И ДВУХКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	661,90.			7,48.	0,16.	669,54
	Кзп=1,2,Кмх=1,2		0,25	165,48			1,87	0,04	167,39
31	C551-19900	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ РА10-212	ШТ				0,91.	0,02.	0,93
			10				9,10	0,20	9,30
32	C551-14400	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ C54-001	ШТ				1,55.	0,03.	1,58
			15				23,25	0,45	23,70
33	E67-30-1	СМЕНА ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2	1000М	283,22.					283,22
	Кзп=1,2,Кмх=1,2		0,95	269,06					269,06
34	C501-44073	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГ 3х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 м				1052,84.	22,85.	1075,69
			0,95				1000,20	21,71	1021,91
35	E67-17-1	СМЕНА ЩИТКОВ СО СМЕНОЙ АВТОМАТОВ	100ШТ	5013,40.			2,27.	0,05.	5015,72
	Кзп=1,2,Кмх=1,2		0,01	50,13			0,02		50,15
36	C551-5200	ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	ШТ				8,00.	0,17.	8,17
			15				120,00	2,55	122,55
37	C514-16720	ЩИТОК УЧЕТА	ШТ				80,00.	1,74.	81,74
			1				80,00	1,74	81,74
38	E55-1-3	РАЗБОРКА ПЕРЕГОРОДОК (С/У)	100М2	259,52.	68,21.	43,74.			327,73
	Кзп=1,2,Кмх=1,2		0,159	41,26	10,85	6,95			52,11
39	E46-44-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ	100М2	873,86.	73,45.	47,11.			947,31
	Кзп=1,2,Кмх=1,2		0,0144	12,58	1,06	0,68			13,64
40	E10-250-1	УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК И ДВЕРНОГО БЛОКА ИЗ ПВХ	100 м2	915,80.	8,81.		90,80.	2,84.	1018,25
	Кзп=1,2,Кмх=1,2		0,159	145,61	1,40		14,44	0,45	161,90
41	C203-52460	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ И СЭНДВИЧ ПЛИТЫ ТОЛЩИНОЙ 24 ММ С ДВЕРНЫМ БЛОКОМ	м2				421,87.	13,29.	435,16
			15,9				6707,73	211,31	6919,04
42	E65-17-2	СМЕНА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100М	825,31.	4,20.	2,69.	861,79.	19,86.	1711,16
	Кзп=1,2,Кмх=1,2		0,25	206,33	1,05	0,67	215,45	4,97	427,80
43	E65-13-21	СМЕНА ВОДОМЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 65 ММ	100 ПРИБ	1744,46.	109,64.	70,32.	478,80.	10,79.	2343,69
	Кзп=1,2,Кмх=1,2		0,01	17,44	1,10	0,70	4,79	0,11	23,44
44	C300-23012	ВОДОМЕРЫ (СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ) КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ				43,88.	0,97.	44,85
			1				43,88	0,97	44,85
45	E65-4-1	СНЯТИЕ КРАНОВ	100ШТ	43,38.	0,26.	0,17.			43,64
	Кзп=1,2,Кмх=1,2		0,01	0,43					0,43
46	C300-47483	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ				17,09.	0,38.	17,47
			1				17,09	0,38	17,47
47	E65-19-1	РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	1766,38.	2,68.	1,34.	144,75.	5,47.	1919,28
	Кзп=1,2,Кмх=1,2		1,25	2207,98	3,35	1,68	180,94	6,84	2399,11
48	E10-237-7	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2 ПР	1173,92.	33,16.		146,36.	4,45.	1357,89
	Кзп=1,2,Кмх=1,2		0,5481	643,43	18,17		80,22	2,44	744,26
49	C203-51025	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДВ3 П Ч2 21-9, ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫЙ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, СЭНДВИЧ ПЛИТА ТОЛЩИНОЙ 24 ММ	м2				242,00.	7,62.	249,62
			54,81				13264,02	417,65	13681,67
50	E63-19-6	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ	100М2	227,90.	3,64.	2,77.			231,54
	Кзп=1,2,Кмх=1,2		0,4425	100,85	1,61	1,23			102,46
**Итого по смете :				22101,43	321,27	150,77	33922,92	1019,12	57364,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	ТРУДОЗАТРАТЫ СТРОИТЕЛЕЙ	(2831.69*1*1)	=	2	831,69				
25	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	(19.83*1*1)	=	19,83					
26	ТРУДОЗАТРАТЫ ВСЕГО	(2831.69+19.83)	=	2	851,52				
30	ЗАРПЛАТА	(22101.43-0-0)*1*1*1	=	22	101,43				
32	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, МЕХАНИЗМОВ	(321.27*1*1*1*1)	=	321,27					
34	В Т.Ч. ЗАРПЛАТА МАШИНИСТА	(150.77*1*1*1)	=	150,77					
40	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА	(33922.92-0)*1*(1+(1-1)*0)	=	33	922,92				
46	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА	(1019.12-0-0)*1*(1+(1-1)*0)*1	=	1	019,12				
53	...ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		=	57	364,74				
54	ОХР И ОПР	(13217.01+1545.54+18.85+580.89+0+0+0+0+0+0)*1	=	15	362,29				
56	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	(8784.26+1193.44+23.11+410.86+0+0+0+0+0+0)*1	=	10	411,67				
58	.....В ТОМ ЧИСЛЕ:		=						
59	ОХР И ОПР НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬН. РАБОТЫ	((18316.28+0)*1+(145.81+0)*1)*0.7159*1*1*1	=	13	217,01				
60	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА ОБЩЕСТР. РАБОТЫ	((18316.28+0)*1+(145.81+0)*1)*0.4758*1*1	=	8	784,26				
61	ОХР И ОПР НА САНТЕХ. РАБОТЫ	((2633.09+0+0)*1+(4.35+0+0)*1)*0.586*1*1*1	=	1	545,54				
62	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА САНТЕХ. РАБОТЫ	((2633.09+0+0)*1+(4.35+0+0)*1)*0.4525*1*1	=	1	193,44				
63	ОХР И ОПР НА МОНТАЖ МЕТАЛ. КОНСТР.	(37.58*1+0.13*1)*0.4999*1*1*1	=	18,85					
64	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА МОНТАЖ М/К	(37.58*1+0.13*1)*0.6129*1*1	=	23,11					
65	ОХР И ОПР НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. РАБОТЫ	(1114.48*1+0.48*1)*0.521*1*1*1	=	580,89					
66	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА ЭЛЕКТР. РАБОТЫ	(1114.48*1+0.48*1)*0.3685*1*1	=	410,86					
102	...ИТОГО СТРОИТ. И ИНЫХ МОНТАЖ. РАБОТ		=	83	138,70				

## РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ.

Код материала	Наименование материалов, изделий	Единица измерения	Количество	Стоимость всего/за ед.	Транспорт всего/за ед.
=== МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА ===					
C101-2000	АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ КАОН-1 ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	Т	0,002	4,94 2470	0,16 77,81
C101-6400-1	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	МЗ	0,5	10,58 21,15	0,34 0,67
C101-11099	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	22,8126	156,95 6,88	5,02 0,22
C101-11401	ВЕТОШЬ	КГ	1,011	1,69 1,67	0,05 0,05
C101-15501	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10X112	10 ШТ	23,40009	48,44 2,07	1,64 0,07
C101-15503	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10X152	10 ШТ	8,79923	22,53 2,56	0,70 0,08
C101-15515	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 10X160 ММ	100 ШТ	0,33549	9,23 27,5	0,29 0,87
C101-17300-2	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 2X50 ММ	Т	0,00011	0,20 1800,56	0,01 56,72
C101-23606	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ АК-027	КГ	29,52	135,79 4,6	4,13 0,14
C101-26618	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ, ГЛАДКИЕ, ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, ТРЕХЦВЕТНЫЕ, РАЗМЕРОМ 300X200X7 ММ		210,288	1 434,16 6,82	44,16 0,21
C101-28701	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ (КЕРАМОГРАНИТ) РАЗМЕР М2 300X300 ММ, 303X303 ММ		211,15	2 090,39 9,9	65,46 0,31

Код материала	Наименование материалов	:Ед.изм.	:Количество	:Стоимость	:Транспорт
C101-31100	КАБОЛКА	Т	0,00014	0,46 3272,5	0,01 103,08
C101-32400	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	3,5	5,39 1,54	0,18 0,05
C101-34066	КРАСКА АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (СП "КОЛОД" ООО), БЕЛАЯ	КГ	266,147	566,89 2,13	18,63 0,07
C101-38800	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ МА-015, МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00096	1,52 1584,01	0,05 49,9
C101-43000-2	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,05	0,38 7,5	0,01 0,24
C101-56200	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	71,8284	430,97 6	13,65 0,19
C101-60900	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ МАРКИ КН-2	КГ	36,6184	317,12 8,66	9,89 0,27
C101-63001	ОЛИФА ОКСОЛЬ	Т	0,00044	1,68 3828,99	0,05 120,61
C101-63004	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,024	0,13 5,26	0,00 0,17
C101-63205-1	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,463	4,52 9,76	0,14 0,31
C101-79100-1	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	МЛ	15904,35	159,04 0,01	0,00 0
C101-81200	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,0001	0,23 2334,19	0,01 60,22
C101-82505	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,05	0,24 4,88	0,01 0,15
C101-86726-38	СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	Т	1,80965	9,46 5,23	0,29 0,16
C101-123406	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	Т	0,0051	9,20 1803	0,24 46,52
C101-129200	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,03033	87,48 2884,16	2,76 90,85
C101-135500	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ (В УПАКОВКЕ)	Т	0,00048	0,37 780	0,01 24,57
C101-137452	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ, ШТУКАТУРНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75	Т	1,13256	154,93 136,8	4,88 4,31
C101-138005-2	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	Т	0,00141	3,38 2400	0,11 75,6
C101-138032-3	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ ШИРИНОЙ ДО 8 ММ, ЭЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ, ПРОТИВОГРИБКОВАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 5 КГ)	Т	0,07886	170,50 2162	5,37 68,1
C101-138035-1	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т	0,18	135,68 753,8	4,27 23,74
C101-138059	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ, ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, М100/М150, F75	Т	0,4044	82,55 204,13	2,60 6,43
C101-138064	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ, ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, М100	Т	1,025	249,49 243,4	7,86 7,67
C101-148200	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X70 ММ	Т	0,00027	0,44	0,01

Код материала	Наименование материалов	Ед.изм.	Количество	Стоимость	Транспорт
				1614,57	50,86
C101-148300	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6X40 ММ	Т	0,00016	0,24 1525,84	0,01 48,06
C101-148300-8	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6X100 ММ	Т	0,00032	0,45 1418,76	0,01 44,69
C101-148400	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8X100 ММ	Т	0,001	1,39 1394,35	0,04 43,92
C102-4800	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, М3 22 ММ, 2 СОРТА		0,04166	8,17 196,15	0,26 6,18
C102-10800	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19 М3 , 22 ММ, 2 СОРТА		0,00064	0,12 183,69	0,00 5,79
C102-11600	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32 М3 , 40 ММ, 2 СОРТА		0,00064	0,12 192,19	0,00 6,05
C102-17200	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД И БЕРЕЗЫ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ М3 32-70 ММ, 2 СОРТА		0,00072	0,11 148,98	0,00 4,69
C103-10300	МУФТА ПРЯМАЯ КОРОТКАЯ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ		1,9	27,36 14,4	1,03 0,54
C103-74300	МАНЖЕТЫ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	1	17,94 17,94	0,67 0,67
C110-17507	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА	ШТ	312,3792	6,25 0,02	0,00 0
C113-15401	ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ ДЛЯ ВЯЗКИ ПРОВОДОВ	КГ	0,19	0,00 0	0,00 0
C203-36000-1	НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ТИП Н-1, РАЗМЕРОМ 13X74 ММ, ОКРАШЕННЫЙ	М	20	42,00 2,1	1,40 0,07
C203-51025	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ В ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И М2 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ FORIS ДВЗ П Ч2 21-9, ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫЙ ДВУХКАМ		54,81	13 264,02 242	417,65 7,62
C300-4000	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00196	6,96 3550	0,15 78,46
C300-23012	ВОДОМЕРЫ (СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ) КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ	1	43,88 43,88	0,97 0,97
C300-23114	ВЫТЯЖКИ ОТ ГАЗОВЫХ КОЛОНОК	КОМПЛЕКТ	1	8,55 8,55	0,19 0,19
C300-47414	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ДЛЯ ГАЗА 11Б10БК11 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	1	9,14 9,14	0,20 0,2
C300-61800	СМЕСИТЕЛИ ОБЩИЕ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-ВУ-ШЛР С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ КОМПЛЕКТ ШЛАНГЕ, С КНОПОЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ		2	128,94 64,47	2,84 1,42
C300-64301	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОД М НЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ 15 ММ		3	12,72 4,24	0,27 0,09
C300-64329	ТРУБОПРОВОДЫ (УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ) ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ НАРУЖН М ЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ		24,95	195,11 7,82	4,24 0,17
C412-9005	ВОДА	М3	1,79369	1,76 0,98	0,00 0
C414-2002	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 50	М3	0,0004	0,02 39,14	0,00 5,31
C501-44073	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГ 3X1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ 1000 М ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕН ИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0		0,95	1 000,20 1052,84	21,71 22,85

Код материала	Наименование материалов	Ед.изм.	Количество	Стоимость	Транспорт
C530-13952	ТРУБА НАПОРНАЯ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНАЯ НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 мм, ТОЛЩИ М.П. НОЙ СТЕНКИ 2,0 мм ТИП 1 ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ТРУБА 20x2.0 PPR-AL-PPR ТИП 1 ТУ В у 600012297.101-2011)		127,5	131,33 1,03	5,10 0,04
C544-9200	ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ПВХ	КГ	0,1111	0,84 7,57	0,02 0,16
C549-33020	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДБО 05-20-001	ШТ	22	968,00 44	20,90 0,95
C551-14400	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С54-001	ШТ	15	23,25 1,55	0,45 0,03
C551-19900	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ РА10-212	ШТ	10	9,10 0,91	0,20 0,02
C552-201	БИРКА-ОКОНЦЕВАТЕЛЬ У136 У3/5	100 ШТ	0,51	1,66 3,26	0,04 0,07
C552-2061	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 мм	КГ	0,728	5,23 7,18	0,12 0,16
C101-23606	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ	КГ	132	607,20 4,6	18,48 0,14
C101-138035-1	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ	Т	1,214	915,11 753,8	28,82 23,74
C203-19801	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ МЕЖКОМНАТНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ, ГЛУХОЙ, С ПОРО М2 ГОМ, ЩИТОВОЙ ДВ1 21-9		7,56	945,00 125	29,79 3,94
C203-52460	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ И СЭНДВИЧ ПЛИТЫ ТОЛЩИНОЙ 24 мм С ДВЕРНЫМ БЛОКОМ	М2	15,9	6 707,73 421,87	211,31 13,29
C207-1512	ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ, 2 ТИПА ПО ПРЕДЕЛУ ОГНЕСТОЙКОСТИ, СТАЛЬНАЯ, ГЛУХАЯ, ОДНОПОЛЬНАЯ ПРАВАЯ, РАСПАШНАЯ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДП-2-С-Г-1п(л)-РП-ПЛ-21-9	ШТ	2	999,36 499,68	25,78 12,89
C300-800	АППАРАТЫ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ	ШТ	1	350,00 350	7,74 7,74
C300-47483	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 32 мм	ШТ	1	17,09 17,09	0,38 0,38
C300-88003	УМЫВАЛЬНИКИ ОВАЛЬНЫЕ УМОВ2 С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ СО СМЕСИТ КОМПЛЕКТ ЕЛЕМ СМР-УМ-НКСА С ТУМБОЙ		1	350,00 350	7,74 7,74
C300-90301	УНИТАЗЫ ГЕНУЯ ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ С НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ СМЫВНЫ КОМПЛЕКТ М БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ, С АРМАТУРОЙ		2	169,60 84,8	3,74 1,87
C514-16720	ЩИТОК УЧЕТА	ШТ	1	80,00 80	1,74 1,74
C548-25905	СВЕТИЛЬНИК С БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПОЙ КОНСОЛЬНЫЙ	ШТ	4	440,00 110	9,56 2,39
C551-5200	ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	ШТ	15	120,00 8	2,55 0,17
*Итого по материалам подрядчика:				33 922,90	1 019,09
4 МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА (33922.9+0)					33 922,90
5 ТРАНСПОРТ ПОДРЯДЧИКА (1019.09-0)*(1+0)+0					1 019,09

РАСЧЕТ  
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Нпп:	Наименование затрат	Формулы	Стоимость
30	ЗАРПЛАТА	(22101.43-0-0)*1*1*1	: 22 101,43
32	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, МЕХАНИЗМОВ	(321.27*1*1*1*1)	: 321,27
34	В Т.Ч. ЗАРПЛАТА МАШИНИСТА	(150.77*1*1*1)	: 150,77

Нпп:	Наименование затрат	Формулы	Стоимость
40	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА	$(33922.9-0)*1*(1+(1-1)*0)$	33 922,90
46	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА	$(1019.09-0-0)*1*(1+(1-1)*0)*1$	1 019,09
53	...ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		57 364,69
54	ОХР И ОПР	$(13217.01+1545.54+18.85+580.89+0+0+0+0+0+0)*1$	15 362,29
56	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	$(8784.26+1193.44+23.11+410.86+0+0+0+0+0+0)*1$	10 411,67
102	...ИТОГО СТРОИТ.И ИНЫХ МОНТАЖ.РАБОТ		83 138,65
145	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:		
146	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
156	СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	$(22101.43+0+0+0+150.77)*0.34$	7 565,75
176	...ИТОГО ПРОЧИЕ		7 565,75
180	...ИТОГО СТРОИТ.И ИНЫХ МОНТАЖ.РАБОТ		90 704,40
181	НАЛОГИ И ОТЧИСЛ.ПО ТЕК.ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
182	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
191	...ИТОГО НАЛОГОВ		0,00
192	...ИТОГО С УЧ.НАЛОГОВ ПО ТЕК.ДЕЯТЕЛ.		90 704,40
195	...ИТОГО С УЧ.К-Ф УЧИТ.ПРОГНОЗН.ИНД.		90 704,40
198	...ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИКИ		90 704,40
202	...ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		90 704,40
208	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	$(90704.4)*0.2$	18 140,88
210	...ИТОГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ		108 845,28
220	...ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ		108 845,28