

«УТВЕРЖДАЮ»

Гродненское РУП «Фармация»

наименование заказчика

Генеральный директор

должность представителя заказчика

С.В. Литош

инициалы, фамилия

подпись



11 января 2020г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОБМЕРНО-ОБСЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

Наименование и местоположение объекта:

«Обследование технического состояния строительных конструкций изолированного помещения центральной районной аптеки №10 Мостовского района (инв.№412/D-3801) в здании по ул.Советская, 48 в г.Мосты, Гродненской области».

Заказчик: Гродненское РУП «Фармация»

Проектные отделы, выдавшие задание: _____

Сведения о наличии исходных данных (проектная документация, результаты обследований, наблюдений, режима эксплуатации, гидрогеологические условия, информация об авариях инженерных систем в период эксплуатации и т.д.) _____

Цель выполнения работ:

Определение технического состояния строительных конструкций и оценка их пригодности к дальнейшей эксплуатации. Проработка вариантов увеличения площади торгового зала за счёт смежных с ним помещений.

Перечень выполняемых работ (да,нет)

Обмерные работы:

- | | |
|---|-----|
| - Планы фундаментов | Да |
| - Планы здания (поэтажные) (общее обл.) | Да |
| -Схемы расположения колонн и связей, подкрановых и тормозных конструкций с узлами | Нет |
| - Планы полов с составом пола | Да |
| - Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций (общее обл.) | Да |
| -Фасады (общее обл.) | Да |
| -Конструкции колонн и стоек | Нет |
| - Антресоли, площадки и лестницы | Да |
| - Схемы расположения конструкций перекрытий (детальное обл.) | Да |
| - Схемы расположения несущих конструкций (детальное обл.) | Да |
| - Стропильные и подстропильные конструкции (детальное обл.) | Нет |

-Планы кровли (детальное обсл.)	Нет
-Другие конструкции	Нет
Обследовательские работы:	
-Фундаменты (общее обсл.)	Да
- Стены и перегородки (общее обсл.)	Да
- Полы	Да
- Колонны, столбы и связи по ним	Нет
- Антресоли, площадки, лестницы	Нет
- Подкрановые и тормозные конструкции	Нет
- Перекрытия (общее обсл.)	Да
- Несущие конструкции покрытия (детальное обсл.)	Да
- Кровля (детальное обсл.)	Нет
- Другие конструкции	Нет

Разработка технических решений по ремонту (усилению) строительных конструкций, по результатам обследования:	При необходимости по доп.соглашению
Срок и порядок предоставления материалов	30 рабочих дней с даты начала работ
Перечень отчетных материалов	Материалы обследования строительных конструкций (чертежи), техническое заключение
Дополнительные требования	нет
Неблагоприятные факторы при проведении работ	Работы на высоте, при неблагоприятном расположении оборудования, в зимних условиях и т.п.

Сведения об объеме изолированного нежилого помещения 1904 м³
Сведения об этажности сооружения 5 этажей

Техническое задание составил
(Заказчик)


(подпись)

Ропейко Ю.М. инженер
(фамилия, должность)

« 27 » января 2020г.

Техническое задание принял
(Подрядчик)

(подпись)

(фамилия, должность)

« » _____ 2020г.