

«УТВЕРЖДАЮ»

Гродненское РУП «Фармация»

наименование заказчика

Генеральный директор

должность представителя заказчика

С.В. Литош

инициалы, фамилия

подпись

2020г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОБМЕРНО-ОБСЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

Наименование и местоположение объекта:

«Обследование технического состояния строительных конструкций здания аптеки №5 (инв.№410/С-14896) по ул.Жолудева, 40 в г.Волковыск, Гродненской области».

Заказчик: Гродненское РУП «Фармация»

Проектные отделы, выдавшие задание: _____

Сведения о наличии исходных данных (проектная документация, результаты обследований, наблюдений, режима эксплуатации, гидрогеологические условия, информация об авариях инженерных систем в период эксплуатации и т.д.) _____

Цель выполнения работ:

Определение технического состояния строительных конструкций и оценка их пригодности к дальнейшей эксплуатации. Проработка вариантов увеличения площади торгового зала за счёт смежных с ним помещений.

Перечень выполняемых работ (да,нет)

Обмерные работы:

| | |
|---|-----|
| - Планы фундаментов | Да |
| - Планы здания (поэтажные) (общее обл.) | Да |
| -Схемы расположения колонн и связей, подкрановых и тормозных конструкций с узлами | Нет |
| - Планы полов с составом пола | Да |
| - Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций (общее обл.) | Да |
| -Фасады (общее обл.) | Да |
| -Конструкции колонн и стоек | Нет |
| - Антресоли, площадки и лестницы | Да |
| - Схемы расположения конструкций перекрытий (детальное обл.) | Да |
| - Схемы расположения несущих конструкций (детальное обл.) | Да |
| - Стропильные и подстропильные конструкции (детальное обл.) | Да |
| -Планы кровли (детальное обл.) | Да |

| | |
|--|-----|
| -Другие конструкции | Нет |
| Обследовательские работы: | |
| -Фундаменты (общее обсл.) | Да |
| - Стены и перегородки (общее обсл.) | Да |
| - Полы | Да |
| - Колонны, столбы и связи по ним | Нет |
| - Антресоли, площадки, лестницы | Нет |
| - Подкрановые и тормозные конструкции | Нет |
| - Перекрытия (общее обсл.) | Да |
| - Несущие конструкции покрытия (детальное обсл.) | Да |
| - Кровля (детальное обсл.) | Да |
| - Другие конструкции | Нет |

| | |
|---|---|
| Разработка технических решений по ремонту (усилению) строительных конструкций, по результатам обследования: | При необходимости по доп.соглашению |
| Срок и порядок предоставления материалов | 30 рабочих дней с даты начала работ |
| Перечень отчетных материалов | Материалы обследования строительных конструкций (чертежи), техническое заключение |
| Дополнительные требования | нет |
| Неблагоприятные факторы при проведении работ | Работы на высоте, при неблагоприятном расположении оборудования, в зимних условиях и т.п. |

Сведения об объеме сооружения 753 м³

Сведения об этажности сооружения 1 этаж

Техническое задание составил
(Заказчик)


(подпись)

Росин Е.Ю. М. инженер
(фамилия, должность)

«28» января 2020г.

Техническое задание принял
(Подрядчик)

(подпись)

(фамилия, должность)

« ___ » _____ 2020г.