

ГРОДНЕНСКОЕ РУП "ФАРМАЦИЯ"

(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Нач. ОДЗ РСР

(должность)

26

(подпись)

20.05.21

форма С-1

Д.Б. Шинтрукевич
(И.О. фамилия)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 186 от "21" мая 2021 г. в составе

председателя комиссии ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ РОПЕЙКО Ю.М.

членов комиссии: ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК РАЧКЕВИЧ Д.Г.

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ОТ РАДИОН В.И.

ЗАВЕДУЮЩИЙ A-250 Орлова Е.В.

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФАСАДОВ АПТЕКИ №160 по ул. ГРИГОРОВИЧА, 15 в г. ГРОДНО

установлено, что _____ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЯ _____
(описание дефектов, их местоположение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ,
которые характеризуются следующими факторами: РАБОТЫ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ В ЭКСПЛУАТИРУЕМОМ ЗДАНИИ _____
(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: _____ СОГЛАСНО ВЫПОЛНЯЕМЫМ ВИДАМ РАБОТ _____
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ _____ ОТСУТСТВУЮТ _____

Председатель комиссии ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ _____ Ю.М. РОПЕЙКО

члены комиссии: ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК _____ Д.Г. РАЧКЕВИЧ

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ОТ _____ В.И. РАДИОН

ЗАВЕДУЮЩИЙ A-250 Е.В. Орлова

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РЕМОНТНЫХ РАБОТ.

лист 1

№ п/п:	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерен.:	Количество	Примечание
1	2	3	4	5

=== СМЕТА 1 ЗА МАЙ 2021г. ===

1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ДЛЯ ОТ 100М2 ВЕ ДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		0,947	Е69-20-2
2	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П..	100М	0,062	Е58-4-1
3	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ	100М2	0,686	Е26-112-1
4	ОГРУНТОВКА ПРОСТЫХ ФАСАДОВ (ЦОКОЛЯ) С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,16	Е62-26-1
5	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ (ЦОКОЛЬ) ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЛЕСТНИЦ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 2 0 ММ	100М2	0,16	Е61-11-3
6	ПРИ РЕМОНТЕ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ (ЦОКОЛЬ) ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С Л ЕСТНИЦ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ ИЛ И ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ	100М2	0,05	Е61-11-4
7	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧА И БЕТОНА П	100М2	0,313	Е15-276-12

1 :	2	3	4	5
	ОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 мм), С ЛЕСОВ			
8	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F50	Т	0,3944	С101-137453
9	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ	КГ	5,63	С101-23606
10	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНОЙ ПЛАНКИ	100М	0,03	Е26-114-1
11	Планка цокольная	М	3,03	С101-160502
12	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100М2	0,373	Е26-116-1
13	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИЛИКАТНОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-200	М3	2,77	С104-700
14	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т	0,224	С101-138065
15	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ С 100шт ДЮБЕЛЕЙ КИРПИЧНЫХ, ЯЧЕЙСТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ		2,984	Е26-117-1
16	УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЕСОВ 100М2 ПО		0,06	Е26-119-1
17	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100М2	0,373	Е26-120-1
18	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т	0,224	С101-138065
19	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЕСОВ	100М2	0,473	Е26-130-1
20	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т	0,2838	С101-138065
21	УСТРОЙСТВО УТЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ ШИРИНОЙ ДО 0,2 М ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100М	0,364	Е26-124-1
22	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИЛИКАТНОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-200	М3	0,4	С104-700
23	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т	0,0564	С101-138065
24	УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ	100М	0,4742	Е26-96-1
25	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ МАРКИ 35У1 РАЗМЕРОМ 1000Х35Х35 ММ	М	48,37	С101-100717
26	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВочная, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М100	Т	0,00683	С101-138064
27	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100М2	0,686	Е26-121-1
28	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВочная, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М100	Т	0,412	С101-138064
29	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ФАКТУРУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100М2	0,846	Е26-126-1
30	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧная, ЦЕМЕНТная, С ФАКТУРОЙ "КОРОЕД", ПОД ОКРАШКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬная (ПМ), СУХая СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	0,3384	С101-137408

1 :	2	:	3	:	4	:	5
-----	---	---	---	---	---	---	---

31 ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ	100M2	0,846 E26-127-1
32 КРАСКА АКРИЛОВАЯ (ВД-АК) ФАСАДНАЯ, ГЛАДКАЯ, С ПОВЫШЕННОЙ МОРОЗОСТОЙКОСТЬЮ, ALPINA, БЕЛАЯ	КГ	50,76 C101-34060-2

Составил ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ

"17" мая 2021 г.


(Подпись)

Ю.М. РОПЕЙКО

Приложение
к дефектному акту
от 26.05.2021г.

В результате обследования по объекту «Текущий ремонт фасадов аптеки №160 по ул.Григоровича, 15 в г.Гродно» установили, что:

1. Отливы (металлические) дл.6,0м.п. — пятна ржавчины, вмятины, расшатывание крепления;
2. Фасады (кирпичная кладка) пл.68,6м² — износ покрытия, выветривание и частичное разрушение швов, мелкие трещины;
3. Цоколь (цементно-известковая штукатурка) пл.16м² — трещины, отслоения штукатурки, износ покрытия.

Инженер по ремонту



Ю.М. Ропейко