

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт арендованного помещения по ул. Рыбиновского г. Лида

КОД ОБЪЕКТА: 86

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на

Составлена в ценах на Июль 2021г.

(дата разработки)

НРР-2017

лист 1

N :Обоснование		Наименование	:Единица	Стоимость, единица измерения/всего, руб.														
п/п	:	работ,	:измерения	:-----:Заработная:Эксплуата-:в т.ч. :Материалы,:Транспорт :Общая														
:	:	ресурсов,	:-----	:плата	:ция машин	:зарплата	:изделия,	:	:стоимость									
:	:	расходов	:	:	:всего	:машинистов:	конструкц.:	:	:									
Код ресурса:		Наименование ресурсов		:Ед. изм.:	Норма расхода	:Количество	:Цена един.:	Сумма										
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
1	E54-5-2	РАЗБОРКА ЧИСТОЙ ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2	27,03.	0,38.	0,20.											27,41
	K=0,3			0,29	7,84	0,11	0,06											7,95
	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ.Ч.		4,53			1,31		5,97						7,84
	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ			МАШ.-Ч		0,033			0,00957		11,54						0,11
2	E57-2-7	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК		100М2	450,91.	12,92.	6,69.											463,83
				0,29	130,76	3,75	1,94											134,51
	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ.Ч.		69,87			20,26		6,45						130,76
	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ			МАШ.-Ч		1,12			0,3248		11,54						3,75
3	E53-3-2	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ОБЛЕГЧЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА		10М3	655,55.	719,74.	227,91.											1375,29
				0,038	24,91	27,35	8,66											52,26
	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ.Ч.		109,85			4,17		5,97						24,91
	M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕ НИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН			МАШ.-Ч		28,71			1,09098		22,72						24,79
	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫ МАШ.-Ч					28,71			1,09098		0,42						0,46
	M331617	Е ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА) СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ			МАШ.-Ч		4,8			0,1824		11,54						2,10
4	E67-7-5	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП		100ШТ	115,45.	1,85.	0,96.											117,30
				0,05	5,77	0,09	0,05											5,86
	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ.Ч.		17,89			0,89		6,45						5,77
	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ			МАШ.-Ч		0,16			0,008		11,54						0,09
5	E34-142-1	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ТИПА "ARMSTRONG"		100М2	1231,91.	4,53.				17,68.		1,25.						1255,37
				0,29	357,25	1,31				5,13		0,36						364,05
	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ.Ч.		190,89			55,36		6,45						357,25
	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч		18,88			5,4752		0,24						1,31
	C101-86726-8	СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВН ШТ ОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ					1			0,29		8,04						2,33
	C101-86726-20	СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВН ШТ ОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ					1			0,29		9,64						2,80
6	p101-703	ПОДВЕС С ЗАЖИМОМ		ШТ						0,53.		0,04.						0,57
				20						10,60		0,80						11,40
7	p101-696	ТЯГА К ПОДВЕСУ SAN		ШТ						1,50.		0,11.						1,61
				20						30,00		2,20						32,20
8	p101-697	АНКЕРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПОТОЛОЧНЫЙ		ШТ						1,00.		0,07.						1,07
				20						20,00		1,40						21,40
9	p101-698	ДЮБЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ С ШУРУПОМ		ШТ						3,72.		0,26.						3,98
				0,3						1,12		0,08						1,20
10	c101-160952	ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 1,2 М		100 м						66,67.		4,69.						71,36
				0,52						34,67		2,44						37,11
11	c101-160953	ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 0,6 М		100 м						70,00.		4,93.						74,93
				0,25						17,50		1,23						18,73
12	c101-160951	ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 3,7 М		100 м						67,57.		4,76.						72,33
				0,25						16,89		1,19						18,08
13	c101-160954	УГОЛОК БЕЛЫЙ СТАЛЬНОЙ, РАЗМЕРОМ 19Х24 ММ, ДЛИНОЙ 3 М		100 м						73,33.		5,16.						78,49
				0,15						11,00		0,77						11,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	C101-160975	ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ЗАЖИМОМ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	ШТ				0,53.	0,04.	0,57
			20				10,60	0,80	11,40
15	C101-160950	ПЛИТА ПОТОЛОЧНАЯ ТИПА "ARMSTRONG", РАЗМЕРОМ 600X 600 ММ	М2				15,00.	1,06.	16,06
			29,87				448,05	31,66	479,71
16	E11-11-11	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	263,28.	12,74.	3,28.	175,21.	19,20.	470,43
			0,29	76,35	3,69	0,95	50,81	5,57	136,42
	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч.			43,41	12,59	6,06	76,35
	M031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч			0,55	0,1595	9,07	1,45
	M110907	ВИБРАТОРЫ	МАШ.-Ч			7,5	2,175	0,70	1,52
	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч			3,84	1,1136	0,65	0,72
	C101-128902	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2			0,4	0,116	31,14	3,61
	C103-100	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЧЕРНАЯ ЛЕГКАЯ (НЕОЦИНК ОВАННАЯ) НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ				0,27	0,0783	5,22	0,41
	C412-9005	ВОДА	М3			0,6	0,174	1,31	0,23
	C414-2004	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3			2,04	0,5916	78,70	46,56
17	E11-11-13	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ E11-11-11, E11-11-12	100 М2	7,88.	1,09.	0,72.	40,14.	4,56.	53,67
			0,29	2,29	0,32	0,21	11,64	1,32	15,57
	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч.			1,3	0,38	6,06	2,29
	M031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч			0,12	0,0348	9,07	0,32
	C414-2004	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3			0,51	0,1479	78,70	11,64
18	E11-114-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПЛИТАМИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА РАЗМЕРОМ 600X600 ММ	100 М2	1195,32.	26,02.	0,76.	79,78.	5,68.	1306,80
			0,29	346,64	7,55	0,22	23,14	1,65	378,98
	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч.			190,97	55,38	6,26	346,64
	M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ.-Ч			0,09	0,0261	33,64	0,88
	M330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч			9,7	2,813	0,77	2,17
	M331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч			5,7	1,653	2,59	4,28
	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч			3,18	0,9222	0,24	0,22
	C101-11401	ВЕТОШЬ	КГ			0,2	0,058	2,09	0,12
	C101-48602	КРУГ ОТРЕЗНОЙ 230X2X22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ			0,59	0,1711	2,10	0,36
	C101-138054	ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т			0,1	0,029	642,80	18,64
	C113-12904-12	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2			20,6	5,974	0,67	4,00
	C412-9005	ВОДА	М3			0,0342	0,00992	1,31	0,01
19	C101-27602	КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ НЕГЛАЗУРОВАННЫЙ (600X300-600X600 ММ)	М2				35,00.	2,46.	37,46
			29,72				1040,20	73,11	1113,31
20	C101-138059	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т				216,14.	15,22.	231,36
			0,145				31,34	2,21	33,55
21	C101-138032-10	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ ШИРИНОЙ ДО 5 ММ, ВОДОСТОЙКАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 20 КГ)	Т				810,50.	57,06.	867,56
			0,012				9,73	0,68	10,41
22	E11-49-1	УКЛАДКА ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТКИ "ГРЕС" НА КЛЕЮ	100М	235,36.	0,88.	0,24.	0,42.	0,03.	236,69
			0,391	92,03	0,34	0,09	0,16	0,01	92,54
	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч.			36,47	14,26	6,45	92,03
	M020130	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 10 Т	МАШ.-Ч			0,028	0,01095	28,61	0,31
	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч			0,32	0,12512	0,24	0,03
	C101-11401	ВЕТОШЬ	КГ			0,2	0,0782	2,09	0,16
23	P101-206	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ МЕСЬ	КГ				0,32.	0,02.	0,34
			19				6,08	0,38	6,46
24	P101-207	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ "ГРЕС"	М2				35,00.	2,46.	37,46
			5,87				205,45	14,44	219,89
25	E10-236-1	ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА	100 М2	1132,82.	24,11.		568,76.	38,89.	1764,58
			1,17	1325,40	28,21		665,45	45,50	2064,56
	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч.			167,95	196,5	6,74	1325,40
	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч			22,4	26,208	0,61	15,99
	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч			0,5	0,585	0,65	0,38
	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч			15,3	17,901	0,56	10,02
	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч			6,44	7,5348	0,24	1,81
	C101-11099	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2			2,055	2,40435	11,48	27,60
	C101-48604	КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125X1,6X22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ			0,6	0,702	0,67	0,47
	C101-74200	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ (ГКЛ), С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 14 ММ	М2			105	122,85	3,54	434,89
	C101-86723	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ШТ ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 9,6-10,6 ММ				0,91	1,0647	7,69	8,19
	C101-86726-8	СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ				7,7	9,009	8,04	72,43
	C101-138035	ШПАТЛЕВКА СЕРАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ) Т				0,01985	0,02322	584,21	13,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	, ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС) , ЦЕМЕНТНАЯ								
	C101-149002-1	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5x25 мм	ШТ	1800		2106	0,01	21,06	
	C412-9005	ВОДА	МЗ	0,0079		0,00924	1,31	0,01	
26	П101-151	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ	М			0,20.	0,01.	0,21	
			60			12,00	0,60	12,60	
27	П101-160	ПОДВЕС ПРЯМОЙ	ШТ			0,20.	0,01.	0,21	
			316			63,20	3,16	66,36	
28	П101-153	ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 3000x28x27 мм	М			2,00.	0,14.	2,14	
			9,63			19,26	1,35	20,61	
29	П101-154	ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 3000x60x27 мм	М			2,00.	0,14.	2,14	
			210,6			421,20	29,48	450,68	
30	П101-161	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ПО МЕТАЛЛУ 3,9x11 мм	1000ШТ			20,00.	1,41.	21,41	
			1,17			23,40	1,65	25,05	
31	П101-159	ДЮБЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕ СОВ 6x40 мм	1000ШТ			10,10.	0,71.	10,81	
			0,097			0,98	0,07	1,05	
32	E15-350-2	ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ОТКОСОВ МЕТОДО М СУХОЙ ШТУКАТУРКИ	100 м2	1104,58.	23,38.	1,01.	58,83.	4,12.	1190,91
			0,024	26,51	0,56	0,02	1,41	0,10	28,58
	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч.	171,16		4,11	6,45	26,51	
	M330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	23,8		0,5712	0,77	0,44	
	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,87		0,30888	0,24	0,07	
	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,17		0,00408	11,54	0,05	
	C101-11099	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	2,055		0,04932	11,48	0,57	
	C101-48602	КРУГ ОТРЕЗНОЙ 230x2x22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ	0,8		0,0192	2,10	0,04	
	C101-138035	ШПАТЛЕВКА СЕРАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ)	Т	0,057		0,00137	584,21	0,80	
	, ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС) , ЦЕМЕНТНАЯ								
	C412-9005	ВОДА	МЗ	0,2		0,0048	1,31	0,01	
33	C101-74200	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ (ГКЛ), С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) мм, ШИРИНОЙ 1200 мм, ТОЛЩИНОЙ 14 мм	М2			3,54.	0,25.	3,79	
			2,52			8,92	0,63	9,55	
34	П101-151	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ	М			0,20.	0,01.	0,21	
			5,4			1,08	0,05	1,13	
35	П101-206	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СЕЛЬ	КГ			0,32.	0,02.	0,34	
			12			3,84	0,24	4,08	
36	C101-23606	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ АК-027	КГ			5,50.	0,39.	5,89	
			0,264			1,45	0,10	1,55	
37	E15-300-2	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХ ИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100м2	1330,81.	2,91.	1,79.	1143,47.	80,16.	2557,35
			0,054	71,86	0,16	0,10	61,75	4,33	138,10
	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч.	191,76		10,36	6,94	71,86	
	M031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,3		0,0162	9,07	0,15	
	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,81		0,04374	0,24	0,01	
	C101-11401	ВЕТОШЬ	КГ	0,5		0,027	2,09	0,06	
	C101-26302	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	104		5,616	10,98	61,66	
		, ИМЕННЫЕ, РАЗМЕРОМ 300x200 мм							
	C412-9005	ВОДА	МЗ	0,38		0,02052	1,31	0,03	
38	C101-138032-4	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ ШИРИНОЙ ДО 8 мм, ЭЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ, ПРОТИВО ГРИБКОВАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 5 КГ)	Т	0,0014		3012,00.	212,04.	3224,04	
						4,22	0,30	4,52	
39	C101-138059	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕ НТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	0,032		216,14.	15,22.	231,36	
						6,92	0,49	7,41	
40	C3-П101-449	КРЕСТИКИ ДИСТАНЦИОННЫЕ	ШТ	22					
41	E16-40-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРО ПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В 3 ДАННЫХ МОНОЛИТНЫХ ДИАМЕТРОМ 20 мм	100М	352,15.	6,46.	0,06.	1576,96.	87,98.	2023,55
			0,15	52,82	0,97	0,01	236,54	13,20	303,53
	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч.	50,23		7,53	7,01	52,82	
	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,16		0,624	0,56	0,35	
	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,01		0,0015	11,54	0,02	
	M351307	НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СВАРКИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИ ЛЕНА	МАШ.-Ч	7,04		1,056	0,57	0,60	
	C101-11401	ВЕТОШЬ	КГ	0,1		0,015	2,09	0,03	
	C101-11602-14	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6x25 мм ГОСТ 17473-80	КГ	0,12		0,018	3,90	0,07	
	C101-51515	ЛЕНТА ФУМ ШИРИНОЙ 20 мм	10 М	0,819		0,12285	4,81	0,59	
	C101-86726-20	СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВН ОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 8-10 мм, ДЛИНОЙ 260 (265) мм	ШТ	0,13		0,0195	9,64	0,19	
	C101-129200	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,00004		0,00001	3343,03	0,03	
	C103-1300	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЧЕРНАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ (Н М	М	0,21		0,0315	5,40	0,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЕОЦИНКОВАННАЯ) НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ								
C103-10000	МУФТА ПРЯМАЯ КОРОТКАЯ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ 10 ШТ				0,112		0,0168	6,50	0,11
	И НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ								
C103-11800	КОНТРАЙКА ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬН 10 ШТ				0,056		0,0084	3,52	0,03
	ЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ								
C300-48604	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ			4,15		0,6225	4,78	2,98
C530-17426-1	ОПОРА ДЛЯ ТРУБ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТР 10 ШТ				8,4		1,26	0,96	1,21
	ОМ 20 ММ								
C530-21400	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Т М				100		15	15,41	231,15
	РУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ								
42 E16-27-2	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОД	ВРЕЗКА	37,12.		0,45.	0,06.	4,53.	0,21.	42,31
	ОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	2	74,24		0,90	0,12	9,06	0,42	84,62
C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч.				5,09	10,18	7,29	74,24
M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч				0,09	0,18	3,21	0,58
M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч				0,18	0,36	0,21	0,08
M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч				0,01	0,02	11,54	0,23
C101-6300	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т			0,00007		0,00014	0,00	0,00
C101-32400	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ			0,22		0,44	2,96	1,30
C101-151400-1	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ			0,04		0,08	5,12	0,41
C103-5000	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕН М				0,4		0,8	9,20	7,36
	НАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ								
43 E16-45-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАН	100М	778,60.		4,60.	0,24.	835,72.	36,95.	1655,87
	АЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 М	0,12	93,43		0,55	0,03	100,29	4,43	198,70
	М ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: ПОЭТАЖНЫХ РАЗВОДОВ В ЗДАНИЯХ МОНОЛИТНЫХ								
C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч.				112,19	13,46	6,94	93,43
M330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч				9,85	1,182	0,42	0,50
M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч				0,04	0,0048	11,54	0,06
C101-11401	ВЕТОШЬ	КГ				0,3	0,036	2,09	0,08
C101-62300	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ	ШТ				0,5	0,06	0,56	0,03
C101-81403	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕС КГ				2,2		0,264	8,21	2,17
	КИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ								
C101-85801	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-300	М2			3		0,36	1,73	0,62
C101-86726-39	СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОВ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВ ШТ				1		0,12	6,89	0,83
	ОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 12 ММ, ДЛИНОЙ 210 ММ								
C300-48206	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50	ШТ			135		16,2	0,97	15,71
C300-48213	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10	М			12,15		1,458	2,22	3,24
C300-48217	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	ШТ			135		16,2	0,17	2,75
C412-9005	ВОДА	МЗ			1,6		0,192	1,31	0,25
C530-13800	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА С РАСТРУБОМ НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТР М.П.				100		12	2,57	30,84
	ОМ 50 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,8 ММ								
C530-14220	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ ДЛ ШТ				54		6,48	2,65	17,17
	Я СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТР								
C530-14600	ОМ 110/50 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА								
	ОТВОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ШТ				140		16,8	1,30	21,84
	КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НА Д								
C530-14610	ОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА								
	ОТВОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 87 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ШТ				33		3,96	1,20	4,75
	КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НА								
	ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА								
44 E16-28-2	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОД	ВРЕЗКА	69,72.		0,12.	0,06.	125,80.	5,66.	201,30
	ОВ КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	1	69,72		0,12	0,06	125,80	5,66	201,30
C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч.				10,19	10,19	6,84	69,72
M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч				0,01	0,01	11,54	0,12
C101-63205-1	ЛЫНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ				0,72	0,72	21,89	15,76
C101-135500	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ (В УПАКОВКЕ)	Т			0,00192		0,00192	891,54	1,71
C300-27183	ЗАГЛУШКИ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ			1		1	27,00	27,00
C300-91500	МУФТЫ НАДВИЖНЫЕ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ 100 ШТ				1		1	22,21	22,21
	ММ								
C300-92200	ТРОЙНИКИ КОСЫЕ 60 ГРАДУСОВ ДИАМЕТРОМ 100Х100 ММ К ЧУГУННЫМ КАНА ШТ				1		1	59,12	59,12
	ЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ								
45 E17-1-605	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ ОВАЛЬНЫХ УМОВ2	КОМПЛЕКТ	16,09.		0,50.	0,21.	94,80.	5,27.	116,66
	С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ С ПОДВОД	1	16,09		0,50	0,21	94,80	5,27	116,66
	КОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СО СМЕСИТЕЛЕМ СМР-УМ-НКСА								
C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч.				2,25	2,25	7,15	16,09
M020130	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 10 Т	МАШ.-Ч				0,008	0,008	28,61	0,23
M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч				0,02	0,02	0,24	0,00
M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч				0,023	0,023	11,54	0,27
C101-15000-20	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 12Х60 ММ	ШТ			4		4	0,06	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	C101-21603	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280МЛ	ШТ			0,3	0,3	5,38	1,61
	C101-82505-1	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ			0,05	0,05	5,45	0,27
	C101-86726-20	СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ			0,003	0,003	9,64	0,03
	C300-48217	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	ШТ			6	6	0,17	1,02
	C300-48218	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	КОМПЛЕКТ			1	1	3,38	3,38
	C300-88003	УМЫВАЛЬНИКИ ОВАЛЬНЫЕ УМОВ2 С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КРОНШТЕЙН АМИ СО СМЕСИТЕЛЕМ СМР-УМ-НКСА	КОМПЛЕКТ			1	1	73,93	73,93
	C300-120200	ВТУЛКА ПЛАСТМАССОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КПУ	ШТ			1	1	0,18	0,18
	C300-120300	ГИБКИЕ ПОДВОДКИ	ШТ			2	2	7,07	14,14
46	E15-400-4	ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ ТИПА "CARAROL"	100 м2	327,57.	0,63.	0,18.	18,46.	1,30.	347,96
			1,17	383,26	0,74	0,21	21,60	1,52	407,12
	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч.			54,89	64,22	5,97	383,26
	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч			1,15	1,3455	0,24	0,32
	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч			0,03	0,0351	11,54	0,41
	C101-11099	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2			1,6	1,872	11,48	21,49
	C412-9005	ВОДА	М3			0,067	0,07839	1,31	0,10
47	P101-485	СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ СМЕСЬ ТИПА "CARALITH-FASSADEN -FEINSPRACHTEL P"	КГ				1,10.	0,08.	1,18
			327				359,70	26,16	385,86
48	P101-486	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ С КВАРЦЕВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ ТИПА "CARAROL-PUTZGRUND"	КГ				190,00.	13,38.	203,38
			38				7220,00	508,44	7728,44
49	P101-487	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ТИПА "OPTIGRUND E.L.F."	КГ				5,00.	0,35.	5,35
			38				190,00	13,30	203,30
50	E15-410-1	УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНОГО ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ ТИПА "ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА"	100 м2	1747,12.			27,95.	1,95.	1777,02
			1,17	2044,13			32,70	2,28	2079,11
	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч.			237,25	277,58	7,36	2044,13
	C101-51509-2	ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50ММХ50М	М2			13	15,21	2,15	32,70
51	C3-P101-491	ШТУКАТУРКА МИНЕРАЛЬНАЯ ТИПА "CARADECOR CALCINO-DESCOR" (ВЕНЕЦИАНСКАЯ)	КГ				7,50.	0,53.	8,03
			15				112,50	7,95	120,45
52	C101-23606	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ АК-027	КГ				5,50.	0,39.	5,89
			21				115,50	8,19	123,69
53	Ч8-591-902	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ	100ШТ	275,47.	4,72.	0,66.	31,50.	1,77.	313,46
			0,1	27,55	0,47	0,07	3,15	0,18	31,35
	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч.			37,77	3,78	7,29	27,55
	M021102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ.-Ч			0,04	0,004	35,46	0,14
	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч			4,05	0,405	0,56	0,23
	M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч			0,04	0,004	25,69	0,10
	C101-86726-20	СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ			1,02	0,102	9,64	0,98
	C544-8900	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСПК КГ				0,11	0,011	97,30	1,07
		Л, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14 - 0,19 ММ							
	C552-605	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ			10,2	1,02	0,74	0,75
	C552-2061	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ			0,42	0,042	8,15	0,34
54	C551-19700	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ (ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ) РС32-004	ШТ				3,73.	0,18.	3,91
			10				37,30	1,80	39,10
55	C551-10500	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ К-210	ШТ				0,55.	0,03.	0,58
			10				5,50	0,30	5,80
56	Ч8-607-3	СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, УСТАНОВЛЕННЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ТИПА "АРМСТРОНГ", С КРЕПЛЕНИЕМ НА ШПИЛЬКАХ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 4	100ШТ	1800,72.	12,96.		378,35.	25,35.	2217,38
			0,1	180,07	1,30		37,84	2,54	221,75
	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч.			259,47	25,95	6,94	180,07
	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч			1,72	0,172	0,61	0,10
	M330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч			2,32	0,232	0,77	0,18
	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч			2,4	0,24	0,56	0,13
	M331620	ЭЛЕКТРОПАЙЛЬНИК	МАШ.-Ч			26,6	2,66	0,33	0,88
	C101-12000	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ	Т			0,00025	0,00003	4596,00	0,14
	C101-12800	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т			0,0025	0,00025	5028,00	1,26
	C101-31000-1	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ВЫСШЕГО СОРТА	КГ			0,5	0,05	6,60	0,33
	C101-48604	КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125X1,6X22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ			5	0,5	0,67	0,34
	C101-86721	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3ММ	ШТ			1	0,1	1,93	0,19
	C101-86726-38	СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ			5	0,5	6,47	3,24
	C101-138701	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СЯЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т			0,06	0,006	4377,68	26,27
	C507-26600	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВЗ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ	1000 м			0,035	0,0035	670,27	2,35


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0,45 кВ								
C522-2500	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС61	Т			0,0005		0,00005	64530,19	3,23
C552-5008	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т			0,00014		0,00001	5388,00	0,05
C552-5009	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т			0,00093		0,00009	4902,00	0,44
57 C549-33020	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДБО 05-20-001	ШТ					25,00.	1,20.	26,20
		10					250,00	12,00	262,00
58 C8-591-502	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ С КРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ	100ШТ	236,96.	4,72.	0,66.		20,80.	1,26.	263,74
		0,6	142,18	2,83	0,40		12,48	0,76	158,25
C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч.			32,49		19,49	7,29	142,18
M021102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ.-Ч			0,04		0,024	35,46	0,85
M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч			4,05		2,43	0,56	1,36
M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч			0,04		0,024	25,69	0,62
C101-86726-20	СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ			1,02		0,612	9,64	5,90
C552-605	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ			10,2		6,12	0,74	4,53
C552-2061	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ			0,42		0,252	8,15	2,05
59 C551-10500	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ К-210	ШТ					14,26.	0,69.	14,95
		10					142,60	6,90	149,50
60 C8-607-3	СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ТИПА "АРМСТРОНГ", С КРЕПЛЕНИЕМ НА ШПИЛЬКАХ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 4	100ШТ	1800,72.	12,96.			378,35.	25,35.	2217,38
		0,1	180,07	1,30			37,84	2,54	221,75
C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч.			259,47		25,95	6,94	180,07
M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч			1,72		0,172	0,61	0,10
M330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч			2,32		0,232	0,77	0,18
M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч			2,4		0,24	0,56	0,13
M331620	ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИК	МАШ.-Ч			26,6		2,66	0,33	0,88
C101-12000	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ	Т			0,00025		0,00003	4596,00	0,14
C101-12800	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т			0,00025		0,00025	5028,00	1,26
C101-31000-1	КАНИФЛЬ СОСНОВАЯ ВЫСШЕГО СОРТА	КГ			0,5		0,05	6,60	0,33
C101-48604	КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125X1,6X22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ			5		0,5	0,67	0,34
C101-86721	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ШТ ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3мм	ШТ			1		0,1	1,93	0,19
C101-86726-38	СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ			5		0,5	6,47	3,24
C101-138701	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СЯЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т			0,06		0,006	4377,68	26,27
C507-26600	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВЗ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 кВ	1000 М			0,035		0,0035	670,27	2,35
C522-2500	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС61	Т			0,0005		0,00005	64530,19	3,23
C552-5008	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т			0,00014		0,00001	5388,00	0,05
C552-5009	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т			0,00093		0,00009	4902,00	0,44
61 C549-33020	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДБО 05-20-001	ШТ					25,00.	1,20.	26,20
		10					250,00	12,00	262,00
62 C8-591-502	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ С КРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ	100ШТ	236,96.	4,72.	0,66.		20,80.	1,26.	263,74
		0,6	142,18	2,83	0,40		12,48	0,76	158,25
C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч.			32,49		19,49	7,29	142,18
M021102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ.-Ч			0,04		0,024	35,46	0,85
M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч			4,05		2,43	0,56	1,36
M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч			0,04		0,024	25,69	0,62
C101-86726-20	СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ			1,02		0,612	9,64	5,90
C552-605	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ			10,2		6,12	0,74	4,53
C552-2061	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ			0,42		0,252	8,15	2,05
63 C551-10500	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ К-210	ШТ					0,55.	0,03.	0,58
		6					3,30	0,18	3,48
64 C551-14600	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ C56-164	ШТ					2,56.	0,12.	2,68
		2					5,12	0,24	5,36
65 C8-409-1	ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР 25 ММ	100М	159,78.	192,79.	124,55.		291,77.	14,78.	659,12
		0,48	76,69	92,54	59,78		140,05	7,09	316,37
C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч.			22,34		10,72	7,15	76,69
M021102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ.-Ч			0,13		0,0624	35,46	2,21
M030902	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч			17,64		8,4672	9,50	80,44
M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч			2,96		1,4208	3,21	4,56
M150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.-Ч			1,98		0,9504	0,26	0,25
M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч			2,7		1,296	0,65	0,84
M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч			9,81		4,7088	0,56	2,64
M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч			0,13		0,0624	25,69	1,60
C101-81404-1	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕС	КГ			2,1		1,008	3,96	3,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ								
C101-82511	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ			2,425		1,164	1,78	2,07
C101-86726-20	СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ			1,8		0,864	9,64	8,33
C101-151400	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т			0,00096		0,00046	5115,00	2,35
C113-7611	КЛЕЙ БМК-5К	КГ			0,2		0,096	0,00	0,00
C552-301	ВТУЛКА В22 УХЛ2	100 ШТ			0,18		0,0864	9,46	0,82
C552-605	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ			22		10,56	0,74	7,81
C552-702	ЗАГЛУШКА У469	10 ШТ			1		0,48	2,23	1,07
C552-804	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22	ШТ			1		0,48	2,99	1,44
C552-1200	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 У3	10 ШТ			1,8		0,864	74,88	64,70
C552-1500	СКОБА К 142 У2	10 ШТ			11		5,28	8,99	47,47
66 C552-2012	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М					0,29	0,01	0,30
		43					12,47	0,43	12,90
67 Ц10-66-1	КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ В ТРУБЕ ПВХ	100М	46,32.				0,48	0,03	46,83
		0,2	9,26				0,10	0,01	9,37
C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч.			7,4		1,48	6,26	9,26
C113-9703	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,08 ММ, ШИРИНОЙ 5 КГ	КГ			0,01		0,002	47,80	0,10
68 C506-2030	КАБЕЛЬ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЙ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОПТИЧЕСКИМ МОДУЛЕМ, СОДЕРЖАЩИМ 4 ОДНОМОДОВЫХ СТАНДАРТНЫХ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКНА, С БРОНЕЙ ИЗ КРУГЛЫХ СТАЛЬНЫХ ПРОВОЛОК, С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, С ДОПУСТИМОЙ РАСТЯГИВАЮЩЕЙ НАГРУЗКОЙ 7кН, МАРКИ КСО-КСЦЗПБ-1Х4Е-7	1000 М					775,00	37,28	812,28
		0,02					15,50	0,75	16,25
**Итого по смете :				5959,30	178,49	73,59	12863,41	875,65	19876,85
24	ТРУДОЗАТРАТЫ СТРОИТЕЛЕЙ	(867.84*1*1)	=	867,84					
25	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	(10.66*1*1)	=	10,66					
26	ТРУДОЗАТРАТЫ ВСЕГО	(867.84+10.66)	=	878,50					
30	ЗАРПЛАТА	(5959.3-0-0)*1*1*1*1	=	5 959,30					
32	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, МЕХАНИЗМОВ	(178.49*1*1*1*1)	=	178,49					
34	В Т.Ч. ЗАРПЛАТА МАШИНИСТА	(73.59*1*1*1*1)	=	73,59					
40	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА	(12863.41-0)*1*(1+(1-1)*0)	=	12 863,41					
46	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА	(875.65-0-0)*1*(1+(1-1)*0)*1	=	875,65					
53	... ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		=	19 876,85					
54	ОХР И ОПР	(4012.52+205.51+0+485.62+3.56+0+0+0+0+0+0)*1*1	=	4 707,21					
56	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	(2565.54+152.69+0+330.49+3.45+0+0+0+0+0+0)*1*1	=	3 052,17					
58	В ТОМ ЧИСЛЕ:		=						
59	ОХР И ОПР НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬН. РАБОТЫ	((4889.23+0)*1+(12.46+0)*1)*0.8186*1*1	=	4 012,52					
60	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА ОБЩЕСТР. РАБОТЫ	((4889.23+0)*1+(12.46+0)*1)*0.5234*1*1	=	2 565,54					
61	ОХР И ОПР НА САНТЕХ. РАБОТЫ	((306.3+0+0)*1+(0.43+0+0)*1)*0.67*1*1	=	205,51					
62	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА САНТЕХ. РАБОТЫ	((306.3+0+0)*1+(0.43+0+0)*1)*0.4978*1*1	=	152,69					
65	ОХР И ОПР НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. РАБОТЫ	(754.51*1+60.7*1)*0.5957*1*1*1	=	485,62					
66	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА ЭЛЕКТР. РАБОТЫ	(754.51*1+60.7*1)*0.4054*1*1	=	330,49					
67	ОХР И ОПР НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	(9.26*1+0*1)*0.3844*1*1*1	=	3,56					
68	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА МОНТАЖ ОБОРУД.	(9.26*1+0*1)*0.373*1*1	=	3,45					
102	... ИТОГО СТРОИТ. И ИНЫХ МОНТАЖ. РАБОТ		=	27 636,23					
145	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:		=						
146	В ТОМ ЧИСЛЕ:		=						
156	СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	(5959.3+0+0+0+0+73.59)*0.34	=	2 051,18					
176	... ИТОГО ПРОЧИЕ		=	2 051,18					
180	... ИТОГО СТРОИТ. И ИНЫХ МОНТАЖ. РАБОТ		=	29 687,41					
181	НАЛОГИ И ОТЧИСЛ. ПО ТЕК. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		=						
182	В ТОМ ЧИСЛЕ:		=						
191	... ИТОГО НАЛОГОВ		=	0,00					
192	... ИТОГО С УЧ. НАЛОГОВ ПО ТЕК. ДЕЯТЕЛ.		=	29 687,41					
195	... ИТОГО С УЧ. К-Ф УЧИТ. ПРОГНОЗН. ИНД.		=	29 687,41					
198	... ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИКИ		=	29 687,41					

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10

202 ..ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	=	29 687,41
208 НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (29687.41)*0.2	=	5 937,48
210 ...ИТОГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ	=	35 624,89
220 ...ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ	=	35 624,89

СОСТАВИЛ

 Д.Б. Зингрюев