

Гродненское РУП «Фармация»

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Зам. ген. директора

(должность)

08 04



Г. Воречко

(подпись) И.О. Фамилия

20.04.2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 478 от 02.11.2021 г. в составе

председателя комиссии инженер по ремонту Ю.М. Ропейко

членов комиссии: ведущий инженер-энергетик П.А. Мандрик

ведущий инженер по ОТ В.И. Радион

инженер-электроник И.И. Томильчик

заведующий ЦРА №159 Ж.В. Малевич

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

текущий ремонт аптеки №159

установлено, что *обивка полотна имеет расслоение, дефекты, отсутствие скоб гвоздей (заклёпок)*
процессов обивки наименее требуемого предела по жесткости обивки (выполнено нормальное изучение вопроса)
(описание дефектов, их местоположение, площадь, объем)
придается засыпка и испытания проемов/перегородок перед установкой)

шнуроголовые, трещины обивочного сидя, разрушение краев обивки, через зазоры между обивкой и коробкой, коробка, монтируется, сворачиваются головки
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: *работы будут проводиться*

в действующих аптечных
(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: *в соответствии с*

исходными работами

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ *нет*

председатель комиссии инженер по ремонту

Ю.М. Ропейко

членов комиссии: ведущий инженер-энергетик

П.А. Мандрик

ведущий инженер по ОТ В.И. Радион

инженер-электроник И.И. Томильчик

заведующий ЦРА №159 Ж.В. Малевич

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РЕМОНТНЫХ РАБОТ.

лист 1

№ п/п:	Виды выполняемых ремонтных работ	: Единица измерен.:	: Количество :	1
:	2	3	4	5
:				

== СМЕТА 2 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ К=1,2 ==

== Раздел: ОТДЕЛКА ==

1 СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ	100M	0,25
2 СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100M2	0,08
2 ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТК ОСАХ	100шт	0,05
3 ПОГРУЗКА ВРУЧНЮЮ СПОРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	т	0,15
4 ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ	т	0,15
5 ПЛАТА ЗА ЗАХОРОНЕНИЕ И ПРИЕМ ОТХОДОВ	т	0,15
6 УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕ 100M2 ПР ГОРОДКАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 M2		0,062
7 ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ 100M2 ПР ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 M2		0,15
8 УСТАНОВКА НАЛИЧНИКА ИЗ ПВХ	100 M	0,15

1 :

2

: 3 : 4 : 5

9 ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРИЧНЫХ СТЕНАХ		М3	5,5
10 УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ		Т	0,14
11 ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3	1,66
12 РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100M2		0,066
13 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100M2		0,066
14 КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ТОЛЩИНОЙ 250 ММ, ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М (200ММ)	М3 КЛАДКИ		3,78
15 УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100M2		0,9
16 УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЕСОВ	100M2		1
17 ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТИЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА ОДИН РАЗ			1,1
18 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100M2		1,1
19 УКЛАДКА ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТКИ "ГРЕС" НА КЛЕЮ	100M		0,3
20 ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ ПЕРИЛА С СОХРАНЕНИЕМ С ПОЛИКАРБОНАТОМ	100M2		0,0361
21 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ АСФАЛЬТОВЫХ И АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	100M2 ПО		0,01
22 КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ, БЕЗ ОТКОСОВ, ГЛУХИНОЙ ДО 0,7 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100M3		0,004
23 УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3 ОСНОВ		0,06
24 УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С12/15, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ, ОБЪЕМОМ ДО 3 М3	100M3		0,004
25 УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С12/15, С РЕБРАМИ ВВЕРХ (ПЛОЩАДКА КРЫЛЬЦА)	100M3		0,006
26 СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т		0,00896
27 СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАННАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S500, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т		0,00447
28 УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т		0,0039
29 МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ, ПЛОЩАДОК, ОГРАЖДЕНИЙ, ПАНЕЛЕЙ И ДВЕРОК С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ОБШИВКОЙ (СТОЙКИ ОГРАЖДЕНИЯ)	Т		0,0105
30 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100M2		0,05
31 МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЛЕРЫ: СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2		0,05
32 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ	100M2		0,0314
33 МОНТАЖ ЛОТКОВ, РЕШЕТОК, ЗАТВОРОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ (КОЗЫРЕК)	Т		0,1
34 КОЗЫРЕК В СБОРЕ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПРОФИЛСТА	ШТ		1

1 :

2

: 3 : 4 : 5

35 МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ ПЕРИЛА С СОХРАНЕНИЕМ С ПОЛИКАРБОНАТОМ (РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННЫХ)	100M2	0,0361
36 РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100M2	0,0255
37 ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	M3	0,6
38 УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ В ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 M2		0,022
39 ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ 100M2 ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 M2		0,05

Составил шохатленд16.03.2022 г.

(должность)

(подпись)

Д.Б. Зессоруков

(инициалы, фамилия)