



Т.А. ЗАРЕЦКАЯ

N п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость, единица измерения/всего, руб.	Заработная плата	Эксплуатация машин	в т.ч. зарплата	Материалы, изделия, машинистов	Транспорт	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
== Раздел: ПОМЕЩЕНИЕ 7 ==										
1	E57-2-7	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 м2 Р	532,77.	13,57.	7,90.				546,34
			0,172	91,64	2,33	1,36				93,97
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.ч.		69,87		12,02	7,63	91,64
	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ		МАШ.ч		1,12		0,19264	12,12	2,33
2	E55-15-1	ДЕМОНТАЖ КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК, АРМИРОВАННЫХ, ГЛУХИХ, ТОЛЩИНОЙ В 0,25 КИРПИЧА	100 м2 П	1291,25.	12,60.	7,33.				1303,85
		В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 м2	0,0164	21,18	0,21	0,12				21,39
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.ч.		164,39		2,7	7,85	21,18
	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ		МАШ.ч		1,04		0,01706	12,12	0,21
3	E56-18-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 шт.	987,45.	138,62.	22,78.				1126,07
	K=0,3		0,01	9,87	1,39	0,23				11,26
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.ч.		140,04		1,4	7,05	9,87
	M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 м3/мин		МАШ.ч		6,19		0,0619	23,57	1,46
	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)		МАШ.ч		6,19		0,0619	0,42	0,03
	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ		МАШ.ч		3,57		0,0357	12,12	0,43
4	E61-2-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 м2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 мм	100 м2	1618,38.	13,57.	7,90.		598,62.	42,15.	2272,72
			0,034	55,02	0,46	0,27		20,35	1,43	77,26
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.ч.		203,07		6,9	7,97	55,02
	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ		МАШ.ч		1,12		0,03808	12,12	0,46
	1/10-230-60-45-5/155	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М25				2,2		0,0748	272,10	20,35
*Итого по разделу:				177,71	4,39	1,98		20,35	1,43	203,88
== Раздел: ПОМЕЩЕНИЕ 44 ==										
5	E11-47-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	100 м2	1244,12.	13,26.	1,88.		3606,00.	253,45.	5116,83
			0,172	213,99	2,28	0,32		620,23	43,59	880,09
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.ч.		163,16		28,06	7,63	213,99
	M020130	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т		МАШ.ч		0,19		0,03268	29,70	0,97
	M331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ		МАШ.ч		2,85		0,4902	2,56	1,25
	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.ч		1,54		0,26488	0,21	0,06
	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ		КГ		0,5		0,086	1,99	0,17
	1/10-230-65-20-23/42	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ (КЕРАМОГРАНИТ) РАЗМЕРОМ 300 X 300 мм, 303 X 303 мм		м2		103		17,716	35,00	620,06
6	E11-49-1	УКЛАДКА ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТКИ "ГРЕС" НА КЛЕЮ	100 м	278,09.	0,96.	0,30.		0,40.	0,03.	279,48
			0,18	50,06	0,17	0,05		0,07	0,01	50,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-1	М020130	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВ МАШ.Ч А, 10 Т	ЧЕЛ.Ч.		36,47		6,56	7,63	50,06
					0,03		0,0054	29,70	0,16
М331615	1/10-160-20/15	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч		0,32		0,0576	0,21	0,01
7 Е10-267-1		ВЕТОШЬ	КГ		0,2		0,036	1,99	0,07
		УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ И 3 ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИ	100 м2	1040,30.	45,54.		1615,41.	113,88.	2815,13
		ЧЕСКОМУ КАРКАСУ	0,028	29,13	1,28		45,23	3,19	78,83
1-1	М134041	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч.		128,68		3,6	8,08	29,13
	М255048	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.Ч		32,18		0,90104	0,60	0,54
	М330302	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч		30,24		0,84672	0,64	0,54
	М331615	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.Ч		7,6		0,2128	0,77	0,16
	1/10-180-20/113	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч		4,9		0,1372	0,21	0,03
	1/10-240-30-50/10	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2		2,055		0,05754	21,36	1,23
	1/10-170-2/50	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.		2,61		0,07308	1,91	0,14
		КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 X 1,6 X 22 ДЛЯ ШТ. РЕЗКИ МЕТАЛЛА			0,9		0,0252	0,73	0,02
	1/10-235-20/653	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М		80		2,24	0,45	1,01
	1/10-230-55-10/15	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ (ГКЛВ), С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2		105		2,94	3,58	10,53
	1/10-170-10/45	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННА ШТ. Я СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 5,4-6 ММ			7,7		0,2156	2,05	0,44
	1/10-170-10/53	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ (ПО ДЕР ШТ. ЕВУ) ДИАМЕТРОМ 4 ММ, ДЛИНОЙ 75 ММ			0,91		0,02548	1,51	0,04
	1/10-230-60-40/10	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , КГ ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕС Ь (СС), ГИПСОВАЯ			19,85		0,5558	0,71	0,39
	1/10-240-55-20/20	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 X 25 ММ	1000 ШТ.		1,8		0,0504	10,00	0,50
	1/10-230-55-20/120	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (П М Н) 27 X 28, 0,6 ММ			80		2,24	2,13	4,77
	1/10-230-55-20/65	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ CW (ПС) 75 X 5 М 0, 0,6 ММ			180		5,04	5,07	25,55
	1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММ РУЛОН X50 М			1,7		0,0476	12,77	0,61
	1/10-280-20/40	ВОДА	М3		0,0079		0,00022	1,13	0,00
8 Е62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННО Й КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35%	100 м2	292,34.	2,53.	1,63.	652,71.	45,98.	993,56
			0,49	143,25	1,24	0,80	319,83	22,53	486,85
1-1	М031110	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч.		37,77		18,51	7,74	143,25
	М331617	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.Ч		0,13		0,0637	10,14	0,65
	1/10-180-20/113	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч		0,1		0,049	12,12	0,59
	1/10-160-20/15	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2		1,6		0,784	21,36	16,75
	1/10-230-40-10/15	ВЕТОШЬ	КГ		0,24		0,1176	1,99	0,23
		КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МАТОВА КГ Я, 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНО ВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ			67		32,83	7,80	256,07
	1/10-230-60-55/5	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	Т		0,0225		0,01103	4230,00	46,66
	1/55-20-20/60	ПЕМЗА ИСКУССТВЕННАЯ	М3		0,0022		0,00108	0,00	0,00
	1/10-280-20/40	ВОДА	М3		0,24		0,1176	1,13	0,13
9 Е62-17-4		ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИ ОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10%	100 м2	257,82.	2,53.	1,63.	467,38.	32,93.	760,66
			0,18	46,41	0,46	0,29	84,13	5,93	136,93
1-1	М031110	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч.		33,31		6	7,74	46,41
	М331617	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.Ч		0,13		0,0234	10,14	0,24
	1/10-180-20/113	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч		0,1		0,018	12,12	0,22
	1/10-160-20/15	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2		1,6		0,288	21,36	6,15
	1/10-230-40-10/15	ВЕТОШЬ	КГ		0,13		0,0234	1,99	0,05
		КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МАТОВА КГ Я, 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНО ВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ			52		9,36	7,80	73,01
	1/10-230-60-55/5	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	Т		0,0064		0,00115	4230,00	4,86
	1/55-20-20/60	ПЕМЗА ИСКУССТВЕННАЯ	М3		0,0026		0,00047	0,00	0,00
	1/10-280-20/40	ВОДА	М3		0,24		0,0432	1,13	0,05
10 Е10-237-7		УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТ РЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 м2 П	984,27.	38,39.		20267,10.	1426,77.	22716,53
			0,036	35,43	1,38		729,62	51,36	817,79
1-1	М030405	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч.		139,59		5,03	7,05	35,43
		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН	МАШ.Ч		10,08		0,36288	3,11	1,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(Т)								
	М134041	ШУРУПОВЕРТ		МАШ.Ч		5,24	0,18864	0,60	0,11
	М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.Ч		18,57	0,66852	0,21	0,14
	1/10-240-30-45/11	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 х 112		10 ШТ.		38,1	1,3716	3,85	5,28
	1/10-240-30-45/13	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 х 152		1000 ШТ.		0,143	0,00515	508,50	2,62
	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛ ШТ. АВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 10-165 ММ				1,05	0,0378	5,53	0,21
	1/10-110-50-15/325	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 7 М3 5-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА				0,076	0,00274	344,20	0,94
	1/10-240-35/36	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА		1000 ШТ.		0,524	0,01886	30,00	0,57
	п2/40-20/558	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ		М2		100	3,6	200,00	720,00
11	Е20-64-1	ПРОКЛАДКА ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХ ОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ	100 М	368,51.	1,33.		42,25.	2,81.	414,90
			0,01	3,69	0,01		0,42	0,03	4,15
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.Ч.		44,94	0,45	8,20	3,69
	М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.Ч		2,08	0,0208	0,64	0,01
	1/10-170-10/145	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛ ШТ. АВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 40 0 ММ				0,69	0,0069	12,98	0,09
	1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММ РУЛОН Х50 М				1,87	0,0187	12,77	0,24
	3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8		М		8,25	0,0825	1,14	0,09
12	Е67-7-5	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫ Х ЛАМП	100 ШТ.	136,41.	1,94.	1,13.			138,35
			0,04	5,46	0,08	0,05			5,54
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.Ч.		17,89	0,72	7,63	5,46
	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ		МАШ.Ч		0,16	0,0064	12,12	0,08
*Итого по разделу:				527,42	6,90	1,51	1799,53	126,64	2460,49
== Раздел: ПОМЕЩЕНИЕ 10,11 ==									
13	Е57-2-7	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2 Р	532,77.	13,57.	7,90.			546,34
			0,038	20,25	0,52	0,30			20,77
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.Ч.		69,87	2,66	7,63	20,25
	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ		МАШ.Ч		1,12	0,04256	12,12	0,52
14	Е11-11-3	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	291,30.	35,37.	14,30.	220,00.	24,04.	570,71
			0,038	11,07	1,34	0,54	8,36	0,91	21,68
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.Ч.		40,65	1,54	7,17	11,07
	М050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРА НИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН		МАШ.Ч		0,78	0,02964	23,57	0,70
	М110907	ВИБРАТОРЫ		МАШ.Ч		4,95	0,1881	0,69	0,13
	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ		МАШ.Ч		1,12	0,04256	12,12	0,52
	1/10-160-20/35	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ		10 М2		0,4	0,0152	30,11	0,46
	1/10-280-20/40	ВОДА		М3		3,5	0,133	1,13	0,15
	4/1-4-10-20-10/40	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С10/12,5 (В12,5)		М3		2,04	0,07752	100,00	7,75
15	Е15-300-1	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ НАРУЖНЫХ (ЦОКОЛЬНЫХ) СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	2402,44.	0,73.		1,46.	0,07.	2404,70
			0,165	396,40	0,12		0,24	0,01	396,77
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.Ч.		292,98	48,34	8,20	396,40
	М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.Ч		3,47	0,57255	0,21	0,12
	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ		КГ		0,5	0,0825	1,99	0,16
	1/10-280-20/40	ВОДА		М3		0,408	0,06732	1,13	0,08
16	Е46-44-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100 М2 П	732,69.	67,87.	39,48.			800,56
			0,038	27,84	2,58	1,50			30,42
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.Ч.		103,91	3,95	7,05	27,84
	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ		МАШ.Ч		5,6	0,2128	12,12	2,58
*Итого по разделу:				455,56	4,56	2,34	8,60	0,92	469,64
== Раздел: ПОМЕЩЕНИЕ 8 ==									
17	Е10-267-1	УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ И З ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	100 М2	1040,30.	45,54.		1615,41.	113,88.	2815,13
			0,0518	53,89	2,36		83,68	5,90	145,83
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.Ч.		128,68	6,67	8,08	53,89
	М134041	ШУРУПОВЕРТ		МАШ.Ч		32,18	1,66692	0,60	1,00
	М255048	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.Ч		30,24	1,56643	0,64	1,00
	М330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ		МАШ.Ч		7,6	0,39368	0,77	0,30
	М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.Ч		4,9	0,25382	0,21	0,05
	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ		М2		2,055	0,10645	21,36	2,27
	1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 х 40 ММ		100 ШТ.		2,61	0,1352	1,91	0,26
	1/10-170-2/50	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 х 1,6 х 22 ДЛЯ ШТ.				0,9	0,04662	0,73	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РЕЗКИ МЕТАЛЛА							
1/10-235-20/653	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М			80	4,144	0,45	1,86	
1/10-230-55-10/15	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ (ГКЛВ), С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2			105	5,439	3,58	19,47	
1/10-170-10/45	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННА ШТ. Я СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 5,4-6 ММ				7,7	0,39886	2,05	0,82	
1/10-170-10/53	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ (ПО ДЕР ШТ. ЕВУ) ДИАМЕТРОМ 4 ММ, ДЛИНОЙ 75 ММ				0,91	0,04714	1,51	0,07	
1/10-230-60-40/10	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , КГ ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ				19,85	1,02823	0,71	0,73	
1/10-240-55-20/20	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 X 25 ММ	1000 ШТ.			1,8	0,09324	10,00	0,93	
1/10-230-55-20/120	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (П М Н) 27 X 28, 0,6 ММ				80	4,144	2,13	8,83	
1/10-230-55-20/65	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ CW (ПС) 75 X 5 ММ, 0,6 ММ				180	9,324	5,07	47,27	
1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММ РУЛОН X50 М				1,7	0,08806	12,77	1,12	
1/10-280-20/40	ВОДА	М3			0,0079	0,00041	1,13	0,00	
*Итого по разделу:					53,89	2,36	83,68	5,90	145,83
== Раздел: ПОМЕЩЕНИЕ 9 ==									
18 Е10-267-1	УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ И ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИ ЧЕСКОМУ КАРКАСУ	100 М2	1040,30.		45,54.		1615,41.	113,88.	2815,13
		0,038	39,53		1,73		61,39	4,33	106,98
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч.			128,68	4,89	8,08	39,53	
М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.Ч			32,18	1,22284	0,60	0,73	
М255048	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч			30,24	1,14912	0,64	0,74	
М330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.Ч			7,6	0,2888	0,77	0,22	
М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч			4,9	0,1862	0,21	0,04	
1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2			2,055	0,07809	21,36	1,67	
1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.			2,61	0,09918	1,91	0,19	
1/10-170-2/50	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 X 1,6 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.			0,9	0,0342	0,73	0,02	
1/10-235-20/653	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М			80	3,04	0,45	1,37	
1/10-230-55-10/15	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ (ГКЛВ), С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2			105	3,99	3,58	14,28	
1/10-170-10/45	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННА ШТ. Я СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 5,4-6 ММ				7,7	0,2926	2,05	0,60	
1/10-170-10/53	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ (ПО ДЕР ШТ. ЕВУ) ДИАМЕТРОМ 4 ММ, ДЛИНОЙ 75 ММ				0,91	0,03458	1,51	0,05	
1/10-230-60-40/10	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , КГ ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ				19,85	0,7543	0,71	0,54	
1/10-240-55-20/20	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 X 25 ММ	1000 ШТ.			1,8	0,0684	10,00	0,68	
1/10-230-55-20/120	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (П М Н) 27 X 28, 0,6 ММ				80	3,04	2,13	6,48	
1/10-230-55-20/65	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ CW (ПС) 75 X 5 ММ, 0,6 ММ				180	6,84	5,07	34,68	
1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММ РУЛОН X50 М				1,7	0,0646	12,77	0,82	
1/10-280-20/40	ВОДА	М3			0,0079	0,0003	1,13	0,00	
19 Е15-298-1	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ГИПСОКАРТОННЫХ И ГИПСОБЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА КЛЕЮ	100 М2 П	1646,18.		2,26.	0,99.	3654,79.	256,88.	5560,11
		0,0198	32,59		0,04	0,02	72,36	5,09	110,08
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч.			196,74	3,9	8,37	32,59	
М031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.Ч			0,14	0,00277	10,14	0,03	
М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч			4	0,0792	0,21	0,02	
1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ			0,5	0,0099	1,99	0,02	
1/10-230-65-20-20/26	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗ УРОВАННЫЕ, ИМЕННЫЕ, РАЗМЕРОМ 300 X 200 ММ	М2			102	2,0196	35,00	70,69	
1/10-230-60-35/19	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, Т УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75				0,36	0,00713	232,30	1,66	
1/10-280-20/40	ВОДА	М3			0,14	0,00277	1,13	0,00	
20 Е46-44-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ	100 М2 П	219,81.		12,07.	3,55.			231,88
К=0.3	ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	0,018	3,96		0,22	0,06			4,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-1 М331617 21 Е10-237-7	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТ РЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 П 0,018	ЧЕЛ.Ч. МАШ.Ч 984,27. 17,72	31,17 1,68	0,56 0,03024	7,05 12,12	3,96 0,37		
1-1 М030405 М134041 М331615 1/10-240-30-45/11 1/10-240-30-45/13 1/10-170-10/165	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т) ШУРУПОВЕРТ ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 112 ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 152 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛ АВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 1 10-165 ММ		ЧЕЛ.Ч. МАШ.Ч МАШ.Ч 10 ШТ. 1000 ШТ. ШТ.	139,59 10,08 5,24 18,57 38,1 0,143 1,05	2,51 0,18144 0,09432 0,33426 0,6858 0,00257 0,0189	7,05 3,11 0,60 0,21 3,85 508,50 5,53	17,72 0,56 0,06 0,07 2,64 1,31 0,10		
1/10-110-50-15/325 1/10-240-35/36 П2/40-20/558	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 7 М3 ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА БЛОКИ ДВЕРНЫЕ		1000 ШТ. М2	0,076 0,524 100	0,00137 0,00943 1,8	344,20 30,00 200,00	0,47 0,28 360,00		
*Итого по разделу:			93,80	2,68	0,08	498,56	35,10	630,14	
== Раздел: ПОМЕЩЕНИЕ 3 ==									
22 Е57-2-5 К=0.3 1-1 М331617 23 Е11-47-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	100 М2 Р 0,311	24,09. 7,49 ЧЕЛ.Ч. МАШ.Ч 100 М2 1244,12. 386,92	0,69. 0,21 3,42 0,096 13,26. 4,12	0,20. 0,06 1,06 0,02986 1,88. 0,58	3606,00. 1121,47	253,45. 78,82	5116,83 1591,33	
1-1 М020130 М331305 М331615 1/10-160-20/15 1/10-230-65-20-23/42	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВ А, 10 Т ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВЕТОШЬ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ М2 (КЕРАМОГРАНИТ) РАЗМЕРОМ 300 X 300 ММ, 303 X 303 ММ		ЧЕЛ.Ч. МАШ.Ч МАШ.Ч КГ М2	163,16 0,19 2,85 1,54 0,5 103	50,74 0,05909 0,88635 0,47894 0,1555 32,033	7,63 29,70 2,56 0,21 1,99 35,00	386,92 1,75 2,27 0,10 0,31 1121,16		
24 Е11-49-1 1-1 М020130 М331615 1/10-160-20/15 П1/10-230-65-20/661 П1/10-230-60/662	УКЛАДКА ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТКИ "ГРЕС" НА КЛ ЕЮ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВ А, 10 Т ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВЕТОШЬ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ "ГРЕС" СУХАЯ РАСТВОРНАЯ МЕСЬ	100 М 0,228	278,09. 63,40 ЧЕЛ.Ч. МАШ.Ч МАШ.Ч КГ М2 КГ	0,96. 0,22 36,47 0,03 0,32 0,2 1 5	0,30. 0,07 8,32 0,00684 0,07296 0,0456 0,228 1,14	40,10. 9,14 0,65 29,70 0,21 1,99 35,00 0,94	321,99 73,41 63,40 0,20 0,02 0,09 7,98 1,07		
*Итого по разделу:			457,81	4,55	0,71	1130,61	79,47	1672,44	
== Раздел: ПОМЕЩЕНИЕ 56 ==									
25 Е57-2-5 К=0,3 1-1 М331617 26 Е11-47-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	100 М2 Р 0,217	24,09. 5,23 ЧЕЛ.Ч. МАШ.Ч 100 М2 1244,12. 269,97	0,69. 0,15 3,42 0,096 13,26. 2,88	0,20. 0,04 0,74 0,02083 1,88. 0,41	4112,60. 892,43	291,03. 63,15	5661,01 1228,43	
1-1 М020130 М331305 М331615 1/10-160-20/15 1/10-230-65-20-23/42	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВ А, 10 Т ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВЕТОШЬ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ М2 (КЕРАМОГРАНИТ) РАЗМЕРОМ 300 X 300 ММ, 303 X 303 ММ		ЧЕЛ.Ч. МАШ.Ч МАШ.Ч КГ М2	163,16 0,19 2,85 1,54 0,5 103	35,41 0,04123 0,61845 0,33418 0,1085 22,351	7,63 29,70 2,56 0,21 1,99 35,00	269,97 1,22 1,58 0,07 0,22 782,29		
П1/10-230-60-15/659 П1/10-230-60/660 27 Е11-49-1 1-1 М020130	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ УКЛАДКА ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТКИ "ГРЕС" НА КЛ ЕЮ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВ А, 10 Т		КГ КГ 100 М 0,21	6 500 278,09. 58,40 0,96. 0,20 36,47 0,03	1,302 108,5 0,30. 0,06 7,66 0,0063	6,10 0,94 28,13. 5,91 7,63 29,70	7,94 101,99 704,58 147,96 58,40 0,19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МЗ31615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.Ч		0,32	0,0672	0,21	0,01
	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ		КГ		0,2	0,042	1,99	0,08
	П1/10-230-65-20/661	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ "ГРЕС"		М2		10	2,1	35,00	73,50
	П1/10-230-60/662	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ МЕСЬ		КГ		50	10,5	0,94	9,87
28	Е15-51-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ	100 М2 0,019	573,02.	38,37.	23,54.	151,60.	17,20.	780,19
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.Ч.		70,88	1,35	8,08	10,89
	М110919	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч		МАШ.Ч		3,06	0,05814	11,43	0,66
	МЗ31617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ		МАШ.Ч		0,28	0,00532	12,12	0,06
	1/10-280-20/40	ВОДА		МЗ		0,35	0,00665	1,13	0,01
	П4/1-4-20-10/1017	РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, СОСТАВ АВ 1:1:6		МЗ		1,89	0,03591	80,00	2,87
29	Е15-311-2	ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПО ВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА	100 М2 П 0,019	414,84.	0,73.	0,35.	106,57.	7,50.	529,64
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.Ч.		50,59	0,96	8,20	7,88
	МЗ31615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.Ч		0,59	0,01121	0,21	0,00
	МЗ31617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ		МАШ.Ч		0,05	0,00095	12,12	0,01
	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ		М2		0,8	0,0152	21,36	0,32
	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ		КГ		0,06	0,00114	1,99	0,00
	1/10-280-10/20	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ		ШТ.		4	0,076	0,55	0,04
	1/10-230-60-40/5	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ		Т		0,1205	0,00229	682,17	1,56
	1/10-230-35/47	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРК КГ И Д50Н		КГ		0,81	0,01539	6,00	0,09
	1/10-280-20/40	ВОДА		МЗ		0,09	0,00171	1,13	0,00
30	Е62-16-6	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35%	100 М2 0,265	292,34.	2,53.	1,63.	652,71.	45,98.	993,56
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.Ч.		37,77	10,01	7,74	77,47
	М031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ.Ч		0,13	0,03445	10,14	0,35
	МЗ31617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ		МАШ.Ч		0,1	0,0265	12,12	0,32
	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ		М2		1,6	0,424	21,36	9,06
	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ		КГ		0,24	0,0636	1,99	0,13
	1/10-230-40-10/15	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МАТОВАЯ, 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ		КГ		67	17,755	7,80	138,49
	1/10-230-60-55/5	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ		Т		0,0225	0,00596	4230,00	25,21
	1/55-20-20/60	ПЕМЗА ИСКУССТВЕННАЯ		МЗ		0,0022	0,00058	0,00	0,00
	1/10-280-20/40	ВОДА		МЗ		0,24	0,0636	1,13	0,07
31	Е46-27-3	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА	МЗ 0,475	93,79.	134,67.	45,84.			228,46
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.Ч.		12,3	5,84	7,63	44,55
	М050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН		МАШ.Ч		5,59	2,65525	23,67	62,85
	МЗ30805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)		МАШ.Ч		5,59	2,65525	0,42	1,12
32	Е63-12-1 к=0,3	СНЯТИЕ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ ОБОЕВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2	100 М2 0,265	22,00.					22,00
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.Ч.		3,12	0,83	7,05	5,83
33	Е61-4-3	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2 0,053	1395,12.	12,36.	7,19.	0,40.		1407,88
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.Ч.		172,57	9,15	8,08	73,94
	МЗ31617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ		МАШ.Ч		1,02	0,05406	12,12	0,66
	1/10-280-20/40	ВОДА		МЗ		0,35	0,01855	1,13	0,02
	4/1-4-20-10-10-10/20	РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ, В СООТНОШЕНИИ 1:2,5		МЗ		2,31	0,12243	0,00	0,00
34	Е15-311-2	ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПО ВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА	100 М2 П 0,265	414,84.	0,73.	0,35.	106,57.	7,50.	529,64
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.Ч.		50,59	13,41	8,20	109,93
	МЗ31615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.Ч		0,59	0,15635	0,21	0,03
	МЗ31617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ		МАШ.Ч		0,05	0,01325	12,12	0,16
	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ		М2		0,8	0,212	21,36	4,53
	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ		КГ		0,06	0,0159	1,99	0,03
	1/10-280-10/20	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ		ШТ.		4	1,06	0,55	0,58
	1/10-230-60-40/5	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ		Т		0,1205	0,03193	682,17	21,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1/10-230-35/47	Б (СС), ГИПСОВАЯ ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРК КГ И Д50Н				0,81		0,21465	6,00	1,29
1/10-280-20/40	ВОДА			МЗ		0,09	0,02385	1,13	0,03
35 Е10-237-7	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 П 0,021	984,27. 20,67		38,39. 0,81		20267,10. 425,61	1426,77. 29,96	22716,53 477,05
1-1 М030405	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)		ЧЕЛ.Ч. МАШ.Ч		139,59 10,08		2,93 0,21168	7,05 3,11	20,67 0,66
М134041	ШУРУПОВЕРТ		МАШ.Ч		5,24		0,11004	0,60	0,07
М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.Ч		18,57		0,38997	0,21	0,08
1/10-240-30-45/11	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 x 112		10 ШТ.		38,1		0,8001	3,85	3,08
1/10-240-30-45/13	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 x 152		1000 ШТ.		0,143		0,003	508,50	1,53
1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 10-165 ММ		ШТ.		1,05		0,02205	5,53	0,12
1/10-110-50-15/325	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 5-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА		7 МЗ		0,076		0,0016	344,20	0,55
1/10-240-35/36	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА		1000 ШТ.		0,524		0,011	30,00	0,33
П2/40-20/558	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ		М2		100		2,1	200,00	420,00
*Итого по разделу:			684,76		70,27	23,64	1607,62	113,66	2476,31
== Раздел: ПОМЕЩЕНИЕ 51 ==									
36 Е46-27-3	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА	МЗ 0,52	93,79. 48,77		134,67. 70,03	45,84. 23,84			228,46 118,80
1-1 М050102	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРА НИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН		ЧЕЛ.Ч. МАШ.Ч		12,3 5,59		6,4 2,9068	7,63 23,67	48,77 68,80
М330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)		МАШ.Ч		5,59		2,9068	0,42	1,22
37 Е57-28-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА ДО 10 М2	100 М2 0,103	431,95. 44,49		9,21. 0,95	5,36. 0,55	4428,86. 456,17	312,00. 32,14	5182,02 533,75
1-1 М331617	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ		ЧЕЛ.Ч. МАШ.Ч		53,43 0,76		5,5 0,07828	8,08 12,12	44,49 0,95
1/10-130-5/227	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ МАРКИ КН-2		КГ		52		5,356	11,45	61,33
1/10-230-60-55/5	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ		Т		0,002		0,00021	4230,00	0,89
П1/10-125-20/3117	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ		М2		102		10,506	37,50	393,98
38 Е11-40-3	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ	100 М ПЛ 0,13	51,16. 6,65		1,89. 0,25		52,59. 6,84	4,19. 0,54	109,83 14,28
1-1 М134041	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ШУРУПОВЕРТ		ЧЕЛ.Ч. МАШ.Ч		6,71 3,15		0,87 0,4095	7,63 0,60	6,65 0,25
1/10-240-55-10/70	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4 x 50 ММ		Т		0,00055		0,00007	3800,00	0,27
П2/40-25/650	ПЛИНТУС ПВХ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ		М		101		13,13	0,50	6,57
39 Е15-252-1	ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ, ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100 М2 О 0,184	592,10. 108,95		0,24. 0,04	0,14. 0,03	133,34. 24,53	9,37. 1,72	735,05 135,24
1-1 М331617	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ		ЧЕЛ.Ч. МАШ.Ч		68,71 0,02		12,64 0,00368	8,62 12,12	108,95 0,04
1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ		КГ		0,1		0,0184	1,99	0,04
1/10-230-35/155	КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ ОБОЕВ)		Т		0,002		0,00037	3776,67	1,40
1/10-280-10/20	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ		ШТ.		4		0,736	0,55	0,40
1/10-230-70/150	ОБОИ ВОДОСТОЙКИЕ		100 М2		1,12		0,20608	69,24	14,27
1/10-230-60-40/5	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРК КГ И Д50Н		Т		0,06		0,01104	682,17	7,53
1/10-230-35/47	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРК КГ И Д50Н				0,81		0,14904	6,00	0,89
1/10-280-20/40	ВОДА		МЗ		0,04		0,00736	1,13	0,01
40 Е67-7-5 К=0.3	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	100 ШТ. 0,06	40,92. 2,46		0,58. 0,03	0,34. 0,02			41,50 2,49
1-1 М331617	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ		ЧЕЛ.Ч. МАШ.Ч		5,37 0,048		0,32 0,00288	7,63 12,12	2,46 0,03
41 Ц8-594-402	СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 6	100 ШТ. 0,06	2098,42. 125,91		1910,00. 114,60	1083,82. 65,03	127,79. 7,67	7,24. 0,43	4143,45 248,61
1-1 М021104	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т		ЧЕЛ.Ч. МАШ.Ч		243,51 10,64		14,61 0,6384	8,62 41,64	125,91 26,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	М030902	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.Ч		107		6,42	10,89	69,91
	М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч		32,37		1,9422	0,64	1,24
	М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч		10,64		0,6384	26,41	16,86
	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛ ШТ. АВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ			6		0,36	8,37	3,01
	5/30-40-2/21	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ М КГ			0,31		0,0186	74,95	1,39
	5/90-10/4	АРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14 - 0,19 ММ							
	5/20-20-3-4/10	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.		40,8		2,448	0,85	2,08
	42 Е57-2-5	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ		2,8		0,168	7,02	1,18
	К=0,3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2 Р	24,09.	0,69.	0,20.			24,78
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч.		0,07	0,02			2,55
	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч			3,42	0,35	7,05	2,48
	*Итого по разделу:			339,71	185,97	89,49	495,21	34,83	1055,72
== Раздел: ПОМЕЩЕНИЕ 50 ==									
	43 Е46-31-1	ПРОБИВКА БОРЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2	100 М БО	110,28.	215,12.	73,23.			325,40
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч.	0,18	38,72	13,18			58,57
	М050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРА	МАШ.Ч		15,64		2,82	7,05	19,85
	М330805	НИЗ ДАВЛЕНИЯ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН			8,93		1,6074	23,67	38,05
		МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.Ч		8,93		1,6074	0,42	0,68
	44 Е56-14-3	СМЕНА ПОДОКОННЫХ ПВХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	100 М2 П	2284,27.	42,90.	24,96.	288,90.	20,49.	2636,56
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч.	0,04	91,37	1,00	11,56	0,82	105,47
	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч				10,92	8,37	91,37
	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ		3,54		0,1416	12,12	1,72
	1/10-230-5/5	АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ ТИПА "БАН"	Т		50		2	3,65	7,30
	45 Е10-118-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК С ЗАДЕЛКОЙ ШВОВ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ	100 М	113,24.	0,89.	0,30.	2875,00.	202,30.	3191,43
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч.	0,01	1,13		28,75	2,02	31,91
	М020130	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ.Ч				0,16	7,05	1,13
	1/10-135-30/70	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ			0,03		0,0003	29,70	0,01
	П2/50-30-25/521	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ	М		4		0,04	10,00	0,40
	46 Е15-252-1	ОКЛЕЙКА СТЕН МОЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА БУМАЖНОМ ОСНОВЕ, ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100 М2 О	592,10.	0,24.	0,14.	133,34.	9,37.	735,05
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч.	0,364	215,52	0,05	48,54	3,41	267,56
	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч				25,01	8,62	215,52
	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ		68,71		0,02	0,00728	12,12
	1/10-230-35/155	КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ ОБОЕВ)	Т		0,02		0,0364	1,99	0,07
	1/10-280-10/20	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ	ШТ.		0,002		0,00073	3776,67	2,76
	1/10-230-70/150	ОБОИ ВОДОСТОЙКИЕ	100 М2		4		1,456	0,55	0,80
	1/10-230-60-40/5	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	Т		1,12		0,40768	69,24	28,23
	1/10-230-35/47	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н	КГ		0,06		0,02184	682,17	14,90
	1/10-280-20/40	ВОДА	М3				0,81	0,29484	6,00
	47 Е57-28-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПЛОЩАДЬ ПОЛА ДО 10 М2	100 М2	431,95.	9,21.	5,36.	4428,86.	312,00.	5182,02
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч.	0,09	38,88	0,48	398,60	28,08	466,39
	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч				4,81	8,08	38,88
	1/10-130-5/227	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ МАРКИ КН-2	КГ		0,76		0,0684	12,12	0,83
	1/10-230-60-55/5	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	Т		52		4,68	11,45	53,59
	П1/10-125-20/3117	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ	М2		0,002		0,00018	4230,00	0,76
	48 Е11-40-3	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ	100 М ПЛ	51,16.	1,89.		52,59.	4,19.	109,83
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч.	0,13	6,65	0,25	6,84	0,54	14,28
	М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.Ч				0,87	7,63	6,65
	1/10-240-55-10/70	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4 X 50 ММ	Т		3,15		0,4095	0,60	0,25
	П2/40-25/650	ПЛИНТУС ПВХ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ	М		0,00055		0,00007	3800,00	0,27
	49 Е8-24-1	УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100 М2 П	782,81.	115,78.	39,54.	234,86.	14,75.	1148,20
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч.	0,019	14,87	0,75	4,46	0,28	21,81
						96,83	1,84	8,08	14,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МО20130	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВ МАШ.Ч А, 10 Т				3,78	0,07182	29,70	2,13
	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч			0,29	0,00551	12,12	0,07
	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ			0,4	0,0076	3,65	0,03
	1/10-230-55-5/22	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СР Т ЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)				0,57	0,01083	184,67	2,00
	1/10-260-500-5/10	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т			0,008	0,00015	0,00	0,00
	1/10-260-200/11	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА Д Т ИАМЕТРОМ, 6,3 мм 6,5 мм				0,013	0,00025	2582,05	0,65
	1/10-115-5/1170	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ РКК-350 М2				6	0,114	2,34	0,27
	1/10-260-1-1/3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОН Т НХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240), ДИАМЕТРОМ 10 мм				0,013	0,00025	2379,82	0,59
	1/10-110-50-5/365	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ М3 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 40-75 мм, 3 СОРТА				0,1	0,0019	234,00	0,44
	4/1-5-40-10-10/10	ПЕСОК ОБОГАЩЕННЫЙ	М3			0,6	0,0114	12,87	0,15
	1/10-280-20/40	ВОДА	М3			0,24	0,00456	1,13	0,01
	П1/10-230-55/284	ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 100 мм	М2			91	1,729	0,20	0,35
50	Е15-252-1	ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА БУМАЖН 100 м2 о ОЙ ОСНОВЕ, ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ 0,417	592,10. 246,91	0,24. 0,10	0,14. 0,06	133,34. 55,60	9,37. 3,91	735,05 306,52	
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч.			68,71	28,65	8,62	246,91
	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч			0,02	0,00834	12,12	0,10
	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ			0,1	0,0417	1,99	0,08
	1/10-230-35/155	КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ ОБОВ)	Т			0,002	0,00083	3776,67	3,13
	1/10-280-10/20	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ	ШТ.			4	1,668	0,55	0,92
	1/10-230-70/150	ОБОИ ВОДОСТОЙКИЕ	100 м2			1,12	0,46704	69,24	32,34
	1/10-230-60-40/5	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , Т ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕС Ь (СС), ГИПСОВАЯ				0,06	0,02502	682,17	17,07
	1/10-230-35/47	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРК КГ И Д50Н				0,81	0,33777	6,00	2,03
	1/10-280-20/40	ВОДА	М3			0,04	0,01668	1,13	0,02
51	ц8-594-402	СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, О 100 шт. ТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА РАСПОРНЫХ ДЮ 0,04	2098,42. 83,94	1910,00. 76,40	1083,82. 43,35	127,79. 5,11	7,24. 0,29	4143,45 165,74	
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч.			243,51	9,74	8,62	83,94
	МО21104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХН МАШ.Ч ОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т				10,64	0,4256	41,64	17,72
	МО30902	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 м	МАШ.Ч			107	4,28	10,89	46,61
	М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч			32,37	1,2948	0,64	0,83
	М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч			10,64	0,4256	26,41	11,24
	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛ ШТ. АВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 мм, ДЛИНОЙ 26 0 (265) мм				6	0,24	8,37	2,01
	5/30-40-2/21	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ М КГ АРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 мм, ТОЛЩИНОЙ 0,14 - 0,19 мм				0,31	0,0124	74,95	0,93
	5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 шт.			40,8	1,632	0,85	1,39
	5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 мм	КГ			2,8	0,112	7,02	0,79
*Итого по разделу:				719,12	120,32	58,87	559,46	39,35	1438,25
== Раздел: ПОМЕЩЕНИЕ 49 ==									
52	Е15-410-1	УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНОГО ПОЛИМЕРНОГО ПО 100 м2 КРЫТИЯ ТИПА "ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА" 0,74	2064,32. 1527,60				1795,07. 1328,35	126,62. 93,70	3986,01 2949,65
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч.			237,25	175,57	8,70	1527,60
	1/10-235-20/772	ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ммх50 м	М2			13	9,62	1,79	17,22
	П1/10-230-15/1253	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ТИПА "ОРТИ КГ GRUND E.L.F"				18	13,32	20,00	266,40
	П1/10-230-60-45/1256	ШТУКАТУРКА ПОЛИМЕРНАЯ ТИПА "САРАDECOR STUCCODECOR DL L КГ УСЕ" (ВЕНЕЦИАНСКАЯ)				36,2	26,788	39,00	1044,73
*Итого по разделу:				1527,60			1328,35	93,70	2949,65
**Итого по смете :				5037,38	402,00	178,62	7531,97	531,00	13502,35
24	ТРУДОЗАТРАТЫ СТРОИТЕЛЕЙ		(616.46*1*1)	=	616,46				
25	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ		(21.53*1*1)	=	21,53				
26	ТРУДОЗАТРАТЫ ВСЕГО		(616.46+21.53)	=	637,99				
30	ЗАРПЛАТА		(5037.38-0-0)*1*1*1	=	5 037,38				
32	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН,МЕХАНИЗМОВ		(402*1*1*1*1)	=	402,00				
34	В Т.Ч. ЗАРПЛАТА МАШИНИСТА		(178.62*1*1*1*1)	=	178,62				
40	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА		(7531.97-0)*1*(1+(-1)*0)	=	7 531,97				

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
46	:	TRANSPORT МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА	:	$(531-0-0)*1*(1+(1-1)*0)*1$	:	=	:	531,00	:		:		:		:		:	
53	:	...ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	:		:	=	:	13 502,35	:		:		:		:		:	
54	:	ОХР И ОПР	:	$(3999.75+2.47+0+194.33+0+0+0+0+0+0+0+0+0)*1*1$	:	=	:	4 196,55	:		:		:		:		:	
56	:	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	:	$(2557.38+1.84+0+132.25+0+0+0+0+0+0+0+0+0)*1*1$	:	=	:	2 691,47	:		:		:		:		:	
58	:	В ТОМ ЧИСЛЕ:	:		:	=	:		:		:		:		:		:	
59	:	ОХР И ОПР НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬН. РАБОТЫ	:	$((4815.92+0)*1+(70.17+0)*1)*0.8186*1*1$	:	=	:	3 999,75	:		:		:		:		:	
60	:	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА ОБЩЕСТР. РАБОТЫ	:	$((4815.92+0)*1+(70.17+0)*1)*0.5234*1*1$	:	=	:	2 557,38	:		:		:		:		:	
61	:	ОХР И ОПР НА САНТЕХ. РАБОТЫ	:	$((0+0+3.69)*1+(0+0+0)*1)*0.67*1*1*1$	:	=	:	2,47	:		:		:		:		:	
62	:	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА САНТЕХ. РАБОТЫ	:	$((0+0+3.69)*1+(0+0+0)*1)*0.4978*1*1$	:	=	:	1,84	:		:		:		:		:	
65	:	ОХР И ОПР НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. РАБОТЫ	:	$(217.77*1+108.45*1)*0.5957*1*1*1$	:	=	:	194,33	:		:		:		:		:	
66	:	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА ЭЛЕКТР. РАБОТЫ	:	$(217.77*1+108.45*1)*0.4054*1*1$	:	=	:	132,25	:		:		:		:		:	
102	:	...ИТОГО СТРОИТ. И ИНЫХ МОНТАЖ. РАБОТ	:		:	=	:	20 390,37	:		:		:		:		:	
145	:	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:	:		:	=	:		:		:		:		:		:	
146	:	В ТОМ ЧИСЛЕ:	:		:	=	:		:		:		:		:		:	
156	:	СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	:	$(5037.38+0+0+0+0+178.62)*0.34$	:	=	:	1 773,44	:		:		:		:		:	
176	:	...ИТОГО ПРОЧИЕ	:		:	=	:	1 773,44	:		:		:		:		:	
180	:	...ИТОГО СТРОИТ. И ИНЫХ МОНТАЖ. РАБОТ	:		:	=	:	22 163,81	:		:		:		:		:	
181	:	НАЛОГИ И ОТЧИСЛ. ПО ТЕК. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	:		:	=	:		:		:		:		:		:	
182	:	В ТОМ ЧИСЛЕ:	:		:	=	:		:		:		:		:		:	
191	:	...ИТОГО НАЛОГОВ	:		:	=	:	0,00	:		:		:		:		:	
192	:	...ИТОГО С УЧ. НАЛОГОВ ПО ТЕК. ДЕЯТЕЛ.	:		:	=	:	22 163,81	:		:		:		:		:	
195	:	...ИТОГО С УЧ. К-Ф УЧИТ. ПРОГНОЗН. ИНД.	:		:	=	:	22 163,81	:		:		:		:		:	
198	:	...ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИКИ	:		:	=	:	22 163,81	:		:		:		:		:	
202	:	...ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	:		:	=	:	22 163,81	:		:		:		:		:	
208	:	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	:	$(22163.81)*0.2$	:	=	:	4 432,76	:		:		:		:		:	
210	:	...ИТОГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ	:		:	=	:	26 596,57	:		:		:		:		:	
220	:	...ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ	:		:	=	:	26 596,57	:		:		:		:		:	

СОСТАВИЛ

