

Приложение 1

к Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составлению сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ АПТЕКИ №142 по ул. СОВЕТСКАЯ, 71Б в г.п. ВОРОНОВО, ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

КОД ОБЪЕКТА: 16
 НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: СМЕТНЫЕ РАБОТЫ
 ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 1
 КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1
 (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
 на 31 АВГУСТ 2022г.

"УТВЕРЖДАЮ"

ГРОДНЕНСКОЕ РУП "ФАРМАЦИЯ"
 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ
 Д. Б. ЗМИТРУКЕВИЧ

"16" 08 2022г.

Составлена в ценах на Август 2022г.
 (дата разработки)

НРР-2022

лист 1

N п/п	: обоснование	:	Наименование работ, ресурсов, расходов	: Единица измерения	: Стоимость, единица измерения/всего, руб.					
					: Количество	: Заработная плата	: Эксплуатация машин	: в т.ч. зарплата машинистов	: материалы, изделия, конструкц.	: Транспорт
1	2	:	3	4	5	6	7	8	9	10
== Раздел: НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ ==										
1	Е61-44-6	:	ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ ВОДОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЗА 1 РАЗ С ЗЕМЛИ ИЛИ ЛЕСОВ	100 м2	89,16.	192,57.	83,46.	1,98.		283,71
		:		1,1573	103,18	222,86	96,59	2,29		328,33
2	Е62-26-1	:	ОГРУНТОВКА ПРОСТЫХ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 м2	28,24.	6,11.	0,07.	70,73.	10,00.	115,08
		:		1,1573	32,68	7,07	0,08	81,86	11,57	133,18
3	Е62-27-4	:	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРОСТЫХ ФАСАДОВ ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 м2	109,28.	21,46.	0,71.	206,92.	29,26.	366,92
		:		1,1573	126,47	24,84	0,82	239,47	33,86	424,64
4	Е68-55-1	:	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 м2 п	127,84.	11,64.	2,58.			139,48
		:		0,058	7,41	0,68	0,15			8,09
5	Е68-55-3	:	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО (ЦЕМЕНТНОГО) ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ	100 м2 п	38,60.	4,48.	0,99.			43,08
		:		0,058	2,24	0,26	0,06			2,50
6	Е68-12-5	:	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ	100 м3	656,81.	626,58.	132,37.			1283,39
		:		0,0026	1,71	1,63	0,34			3,34
7	Е68-12-4	:	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТ ОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ	100 м3	1855,59.	2421,59.	763,55.			4277,18
		:		0,024	44,53	58,12	18,33			102,65
8	Е68-55-5	:	РАЗБОРКА ПЕСЧАНОГО (ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОГО) ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ	100 м2 п	149,29.	29,54.	6,55.			178,83
		:		0,324	48,37	9,57	2,12			57,94
9	Е27-14-2	:	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	100 м3 м	110,84.	425,93.	91,75.	9,24.		546,01
		:		0,0972	10,77	41,40	8,92	0,90		53,07
10	4/1-5-30-35-10/13	:	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С5	м3				20,16.	2,85.	23,01
		:		9,72				195,96	27,70	223,66
11	С310-50	:	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМАБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 50 КМ	Т					14,73.	14,73
		:		15,56					229,20	229,20
12	Е27-57-3	:	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ ИЗ СБОРНЫХ ФИГУРНЫХ БЕТОННЫХ ПЛИТ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ	100 м2 Т	622,12.	185,33.	49,30.			807,45
		:		0,324	201,57	60,05	15,97			261,62
13	п1/10-230-60/2212	:	СМЕСИ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ	Т				224,00.	31,67.	255,67
		:		1,75446				393,00	55,56	448,56
14	п4/1-7-20/2211	:	ПЛИТКА БЕТОННАЯ	м2				19,50.	2,27.	21,77
		:		32,4				631,80	73,55	705,35
15	Е8-12-3	:	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРЯМЫХ	Т МЕТАЛЛ	383,04.	91,40.	32,06.			474,44
		:		0,007	2,68	0,64	0,22			3,32
16	п2/20-80-10/176	:	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬС, ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ, ТРУБОПРОВОДОВ, ВОЗДУХОВОДОВ, ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВОРОТ, ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК И Т.Д.)	Т				152,95.	9,28.	162,23
		:		0,007				1,07	0,06	1,13
17	п4/1-4-20-10/266	:	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, СОСТАВ 1:3	м3				124,62.	20,05.	144,67
		:		0,00525				0,65	0,11	0,76
18	Е12-140-1	:	ДЕМОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ ИЗ ЛИСТОВ ПОЛИКАРБА	100 м2	41,16.	0,47.				41,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
к=0,3	ОНАТНЫХ		0,044	1,81	0,02				1,83
19 E13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	М2		2,97.					2,97
			0,732	2,17					2,17
20 E62-34-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ КАКАСА КОЗЫРЬКА ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,00732	557,82.	0,25.	0,14.	114,58.	16,20.	688,85
				4,08			0,84	0,12	5,04
21 E12-140-1	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ ИЗ ЛИСТОВ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ	100 М2		137,19.	1,57.		5,44.	0,78.	144,98
			0,044	6,04	0,07		0,24	0,03	6,38
22 п1/10-230-65-30-5/83	ЛИСТЫ ПОЛИКАРБОНАТНЫЕ	М2					21,74.	3,07.	24,81
2			4,488				97,57	13,78	111,35
23 п1/10-240/833	ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ.					0,63.	0,09.	0,72
			17,6				11,09	1,58	12,67
24 С310-15	ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ АВТОМАБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 15 КМ	Т						4,90.	4,90
			6,7					32,83	32,83
*Итого по разделу:				595,71	427,21	143,60	1656,74	479,95	3159,61
== Раздел: ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ ==									
25 E62-10-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРНЫХ РУЧЕК ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10%	100 М2	0,0042	377,45.	3,27.	2,12.	23,81.	3,36.	407,89
				1,59	0,01	0,01	0,10	0,01	1,71
26 1/10-230-40-5/5	КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ	ШТ.					11,57.	1,64.	13,21
			0,315				3,64	0,52	4,16
27 E13-73-2	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	0,9263	35,54.					35,54
				32,92					32,92
28 п1/10-230-15/909	ГРУНТОВКА	Т					1920,00.	271,49.	2191,49
			0,01667				32,01	4,53	36,54
29 E62-16-5	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35%	100 М2	0,9263	276,70.	2,56.	1,63.	589,86.	83,17.	952,29
				256,31	2,37	1,51	546,39	77,04	882,11
30 E13-73-3	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100 М2	0,0272	42,59.					42,59
				1,16					1,16
31 п1/10-230-15/909	ГРУНТОВКА	Т					1920,00.	271,49.	2191,49
			0,00049				0,94	0,13	1,07
32 E62-17-4	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10%	100 М2	0,0272	257,82.	2,56.	1,63.	467,50.	65,91.	793,79
				7,01	0,07	0,04	12,72	1,79	21,59
33 E62-35-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,064	502,80.	0,25.	0,14.	114,58.	16,20.	633,83
				32,18	0,02	0,01	7,33	1,04	40,57
34 E62-34-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,021	557,82.	0,25.	0,14.	114,58.	16,20.	688,85
				11,71	0,01		2,41	0,34	14,47
35 E26-96-1	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ	100 М	0,242	229,29.	0,31.	0,21.			229,60
				55,49	0,08	0,05			55,57
36 п1/10-230-55-20/2117	УГОЛОК ЗАЩИТНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	М					11,17.	1,58.	12,75
			24,684				275,72	39,00	314,72
37 1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.					6,09.	0,86.	6,95
			2,135				13,00	1,84	14,84
*Итого по разделу:				398,37	2,56	1,62	894,26	126,24	1421,43
**Итого по смете :				994,08	429,77	145,22	2551,00	606,19	4581,04
24 ТРУДОЗАТРАТЫ СТРОИТЕЛЕЙ	(133.3*1*1)	=		133,30					
25 ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	(17.53*1*1)	=		17,53					
26 ТРУДОЗАТРАТЫ ВСЕГО	(133.3+17.53)	=		150,83					
30 ЗАРПЛАТА	(994.08-0-0)*1*1*1*1	=		994,08					
32 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН,МЕХАНИЗМОВ	(429.77*1*1*1*1)	=		429,77					
34 В Т.Ч. ЗАРПЛАТА МАШИНИСТА	(145.22*1*1*1*1)	=		145,22					
40 МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА	(2551-0)*1*(1+(1-1)*0)	=		2 551,00					
43 ТРАНСПОРТ ГРУНТА	(262.03*1*1*1)	=		262,03					
46 ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА	(606.19-0-262.03)*1*(1+(1-1)*0)*1	=		344,16					
53 ...ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		=		4 581,04					
54 ОХР И ОПР	(932.63+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0)*1*1	=		932,63					
56 ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	(596.31+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0)*1*1	=		596,31					
58В ТОМ ЧИСЛЕ:		=							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	ОХР и ОПР НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬН. РАБОТЫ	$((994.08+0)*1+(145.22+0)*1)*0.8186*1*1$	=						932,63
60	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА ОБЩЕСТР. РАБОТЫ	$((994.08+0)*1+(145.22+0)*1)*0.5234*1*1$	=						596,31
102	...ИТОГО СТРОИТ. И ИНЫХ МОНТАЖ. РАБОТ		=						6 109,98
145	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:		=						
146	В ТОМ ЧИСЛЕ:		=						
156	СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	$(994.08+0+0+0+145.22)*0.34$	=						387,36
176	...ИТОГО ПРОЧИЕ		=						387,36
180	...ИТОГО СТРОИТ. И ИНЫХ МОНТАЖ. РАБОТ		=						6 497,34
181	НАЛОГИ И ОТЧИСЛ. ПО ТЕК. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		=						
182	В ТОМ ЧИСЛЕ:		=						
191	...ИТОГО НАЛОГОВ		=						0,00
192	...ИТОГО С УЧ. НАЛОГОВ ПО ТЕК. ДЕЯТЕЛ.		=						6 497,34
195	...ИТОГО С УЧ. К-Ф УЧИТ. ПРОГНОЗН. ИНД.		=						6 497,34
198	...ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИКИ		=						6 497,34
202	...ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		=						6 497,34
208	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	$(6497.34)*0.2$	=						1 299,47
210	...ИТОГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ		=						7 796,81
220	...ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ		=						7 796,81

