

Приложение 1

к Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составлению сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АРЕНДОВАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ АПТЕКИ №101 по ул. СОВЕТСКАЯ, 64 в г.п. ВОРОНОВО, ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

КОД ОБЪЕКТА: 17

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: СМЕТНЫЕ РАБОТЫ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)  
ЗА АВГУСТ 2022г.

"УТВЕРЖДАЮ"

ГРОДНЕНСКОЕ РУП "ФАРМАЦИЯ"  
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ

Д. Б. ЗМИТРУКЕВИЧ

25 08 2022г.

Составлена в ценах на Август 2022г.

(дата разработки)

НРР-2022

лист 1

N п/п	: Обоснование	:	Наименование работ, ресурсов, расходов	: Единица измерения	:	Стоимость, единица измерения/всего, руб.							
						: Количество	: Заработная плата	: Эксплуатация машин	: в т.ч. зарплата машинистов	: материалы, изделия, конструкц.:	: Транспорт	: Общая стоимость	
1	2	:	3	4	:	5	6	7	8	:	9	:	10
1	E13-73-2	:	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ТЕН	100 м2	:	35,54.							35,54
		:		0,2633	:	9,36							9,36
3	п1/10-230-15/909	:	ГРУНТОВКА	Т	:				1920,00.		271,49.		2191,49
		:		0,00474	:				9,10		1,29		10,39
4	E62-16-5	:	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35%	100 м2	:	276,70.	2,56.	1,63.	589,86.		83,17.		952,29
		:		0,2633	:	72,86	0,67	0,43	155,31		21,90		250,74
5	E13-73-3	:	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100 м2	:	42,59.							42,59
		:		0,046	:	1,96							1,96
6	п1/10-230-15/909	:	ГРУНТОВКА	Т	:				1920,00.		271,49.		2191,49
		:		0,00083	:				1,59		0,23		1,82
7	E62-17-4	:	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10%	100 м2	:	257,82.	2,56.	1,63.	467,50.		65,91.		793,79
		:		0,046	:	11,86	0,12	0,07	21,51		3,03		36,52
8	E34-140-1 к=0,8	:	ДЕМОНТАЖ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 X 600 ММ	100 м2 п	:	640,37.	1,54.						641,91
		:		0,048	:	30,74	0,07						30,81
9	E34-140-1	:	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ОТ РАЗЪОРКИ Б/У НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 X 600 ММ	100 м2 п	:	800,46.	1,92.		6,60.		0,93.		809,91
		:		0,048	:	38,42	0,09		0,32		0,04		38,87
10	п1/10-240-30/2790	:	ДЮБЕЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ Б/У	шт.	:								
		:		3,36	:								
11	п2/20-40-35/2791	:	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ L=1200 ММ Б/У	м	:								
		:		8,02	:								
12	п2/20-40-35/2792	:	ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ Б/У	шт.	:								
		:		3,36	:								
13	п2/20-40-35/2793	:	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ОСНОВНАЯ L=3700 ММ Б/У	м	:								
		:		3,984	:								
14	п2/20-40-35/2794	:	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ L=600 ММ Б/У	м	:								
		:		3,984	:								
15	п1/10-230-95/2795	:	ПОТОЛОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 600 X 600	м2	:				9,04.		1,28.		10,32
		:		4,94208	:				44,68		6,33		51,01
**Итого по смете :						165,20	0,95	0,50	232,51		32,82		431,48
24	ТРУДОЗАТРАТЫ СТРОИТЕЛЕЙ	:	(21.23*1*1)	=	:	21,23							
25	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	:	(0.07*1*1)	=	:	0,07							
26	ТРУДОЗАТРАТЫ ВСЕГО	:	(21.23+0.07)	=	:	21,30							
30	ЗАРПЛАТА	:	(165.2-0-0)*1*1*1	=	:	165,20							
32	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, МЕХАНИЗМОВ	:	(0.95*1*1*1)	=	:	0,95							
34	В Т.Ч. ЗАРПЛАТА МАШИНИСТА	:	(0.5*1*1*1)	=	:	0,50							
40	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА	:	(232.51-0)*1*(1+(1-1)*0)	=	:	232,51							
46	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА	:	(32.82-0-0)*1*(1+(1-1)*0)*1	=	:	32,82							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	...ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			=					431,48
54	ОХР И ОПР	$(135.64+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0)*1$		=					135,64
56	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	$(86.73+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0)*1$		=					86,73
58	.....В ТОМ ЧИСЛЕ:			=					
59	ОХР И ОПР НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬН. РАБОТЫ	$((165.2+0)*1+(0.5+0)*1)*0.8186*1$		=					135,64
60	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА ОБЩЕСТР. РАБОТЫ	$((165.2+0)*1+(0.5+0)*1)*0.5234*1$		=					86,73
102	...ИТОГО СТРОИТ. И ИНЫХ МОНТАЖ. РАБОТ			=					653,85
145	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:			=					
146	В ТОМ ЧИСЛЕ:			=					
156	СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	$(165.2+0+0+0+0+0.5)*0.34$		=					56,34
176	...ИТОГО ПРОЧИЕ			=					56,34
180	...ИТОГО СТРОИТ. И ИНЫХ МОНТАЖ. РАБОТ			=					710,19
181	НАЛОГИ И ОТЧИСЛ. ПО ТЕК. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			=					
182	В ТОМ ЧИСЛЕ:			=					
191	..ИТОГО НАЛОГОВ			=					0,00
192	..ИТОГО С УЧ. НАЛОГОВ ПО ТЕК. ДЕЯТЕЛ.			=					710,19
195	..ИТОГО С УЧ. К-Ф УЧИТ. ПРОГНОЗН. ИНД.			=					710,19
198	..ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИКИ			=					710,19
202	..ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ			=					710,19
208	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	$(710.19)*0.2$		=					142,04
210	...ИТОГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ			=					852,23
220	...ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ			=					852,23