«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора
Гродненского РУП «Фармация»
_____Т.А.Зарецкая
«__10__» _____01_____ 2023 г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ УСЛУГИ

по эксплуатации, техническому обслуживанию, текущему ремонту систем видеонаблюдения (далее – услуги), установленных на объектах Заказчика в г.Гродно и Гродненском районе (далее – объект).

Цель технического обслуживания - поддержание в работоспособном состоянии систем видеонаблюдения на объектах в процессе эксплуатации. Объекты, предлагаемые для проведения технического обслуживания, описаны в приложении 1.

1. Наименование, характеристики и объём работ:

Наименование и характеристики.

Техническое обслуживание (ТО) и планово-предупредительный ремонт (ППР) системы видеонаблюдения проводятся в следующем объеме:

– проведение плановых профилактических работ (текущий ремонт) – работы планово–предупредительного характера для поддержания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей технических средств, проверку состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, протирку, смазку, подпайку, восстановление и/или замену запасных частей пришедших в негодность;

– устранение неисправностей и проведение текущего ремонта;

– оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации;

– проверка степени работоспособности программного обеспечения;

– проверка и корректировка настроек систем;

– аварийные работы – работы, выполняемые для восстановления работоспособности систем, при возникновении аварийной и/или нештатной ситуации, включающие в себя выявление и устранение неисправности, включая замену вышедших из строя запасных частей;

Объемы работ.

– Периодичность выполнения работ не менее 1 раза в месяц;

– Контроль технического состояния, внешний осмотр коммутационных центров, мониторов, видеосерверов источников питания, видеокамер;

– Проверка правильности функционирования видеорегистратора, видеокамер, видеосерверов;

– Внешний осмотр, чистка, протирка от пыли, грязи, коррозии;

– Замер величины питающего напряжения;

– Проверка правильности установки, исправности монтажа и внешний осмотр проводок;

– Проверка работоспособности источников бесперебойного питания и параметров аккумуляторов;

– Тестирование оборудования;

– Проверка параметров и целостности видеокамер и датчиков;

– Программирование и изменение параметров видеорегистратора;

– Настройка системы видеонаблюдения Заказчика в соответствии с его требованиями;

– Проверка и тестирование жестких дисков видеорегистраторов;

– Проверка надежности соединений разъемов;

– Замена вышедшего из строя UTP/FTP кабеля;

– Чистка объективов видеокамер от пыли;

– Анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых систем и их надёжности при эксплуатации;

– Инструктаж и обучение должностных лиц и работников организации мерам пожарной безопасности и работе с системой видеонаблюдения;

– Нахождение и устранение неисправностей, вызванных внешними источниками, такими как несанкционированные работы (при которых необходима предварительная подготовка), ремонтные и восстановительные работы, приводящие к различному роду повреждениям, недопустимые изменения питающей электрической цепи;

– Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности сетевой индикации, наличие пломб;

– Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный.

Неисправности, выявленные в процессе проведения работ обязаны устраняться немедленно.

2. Квалификационные требования к Исполнителю (обслуживающему персоналу):

– Специалисты, прибывающие на объект обязаны быть аттестованными и обязаны при себе иметь документы с указанием Ф.И.О. и квалификации, копии приказа по предприятию, дипломов о полученном образовании, сертификатов.

3.Сроки действия договора и стоимость работ.

– Сроки проведения работ по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения на объектах заказчика: **с 16.01.2023 по 31.12.2023**.

– Договор заключается сроком до 31.12.2023г. без права пролонгации.

– Стоимость технического обслуживания систем видеонаблюдения рассчитывается на основании приложенного списка объектов и оборудования, установленного на каждом из объектов и ориентировочно составляет **13331 руб. с НДС**.

– В течение срока действия договора список объектов может изменяться в связи установкой новых систем видеонаблюдения либо модернизации старых, о чем Заказчик должен оповестить Исполнителя об изменениях в первый рабочий день нового месяца.

4. Обязанности Исполнителя:

– Исполнитель обязан на основании заявки заказчика прибыть на обслуживаемый объект в течение 24 часов с момента поступления заявки и устранить неисправность с целью устранения отказа системы видеонаблюдения.

– Соблюдать при проведении работ правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика.

– Техническое обслуживание систем видеонаблюдения должно обеспечивать соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и другим нормам, обеспечивать безопасную для жизни, здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.

– Исполнитель обязан обеспечить бесперебойную (круглосуточный режим) работу действующих систем видеонаблюдения на обслуживаемых объектах.

– Исполнитель обязан обеспечить автономную работу обслуживаемых систем при сбое электроснабжения не менее 2 часов.

– Провести работы по первичному обследованию объектов Заказчика:

- проверку наличия эксплуатационной, проектной и приемо-сдаточной документации;
- проверку работоспособности установки системы видеонаблюдения в целом;
- направить на первичное обследование аттестованных специалистов;
- исполнитель обязан привести систему видеонаблюдения в рабочее состояние в случае отсутствия механических повреждений (изменение внешнего вида, конструкции);
- после подписания Договора на обслуживание в течении 10-ти рабочих дней провести обследования системы видеонаблюдения на всех объектах Заказчика.

– По результатам обследования системы видеонаблюдения составляется:

- дефектная ведомость;
- акт обследования оборудования;

– После заключения договора Исполнитель должен заполнить и передать Заказчику график проведения технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта.

– Услуги обязаны оказываться ежемесячно на основании графика проведения работ и заявок Заказчика. Заявкой является сообщение исполнителю в письменном виде или телефонном звонке. При этом Исполнитель приступает к оказанию услуг в течение суток с момента поступления заявки от Заказчика.

– Исполнитель ежемесячно по результатам выполненных работ по каждому из объектов обязан предоставлять Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ, с подписью и печатью ответственного представителя структурного подразделения Заказчика, а также общий сводный акт по всем структурным подразделениям для подписи Заказчиком.

– Исполнитель обязан фиксировать все проведенные работы по ТО и ППР, в том числе по контролю качества в «Журнале регистрации работ по ТО и ППР» (Приложение 2), один экземпляр которого должен храниться у Заказчика, другой у Исполнителя. Записи в обоих журналах о проведении работ по ТО и ППР, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации системы обязаны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц сторон. Страницы журнала обязаны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика. Работы по ТО и ППР обязаны

проводиться в сроки, установленные Графиком проведения ТО и ППР, согласованным с Заказчиком.

– Исполнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, обязан регистрировать его в Журнале учета вызовов. Все проведенные работы по ТО и ППР, в том числе по контролю качества, фиксируются в Журнале регистрации работ по ТО и ППР и заверяются подписью специалиста, проводившего работы.

5.Обязанности Заказчика:

– Заказчик обязан произвести ежемесячный расчет за оказанные услуги путем перечисления на расчетный счет Исполнителя Заказчиком не позднее 30 банковских дней с даты подписания Сторонами акта оказанных услуг.

– Сотрудники Заказчика обязаны обеспечивать беспрепятственный доступ к системам видеонаблюдения аттестованным специалистам Исполнителя.

Разработал
Инженер-электроник отдела
информационных технологий И.И.Томильчик

Согласовано:
Начальник отдела
информационных технологий Н.В.Крипа

Юрисконсульт И.И.Халько

Главный бухгалтер Т.П.Пилюцкая

Приложение 1

Список объектов заказчика для проведения ТО:

№ п. п.	Номер структурного подразделения	Адрес структурного подразделения	Наличие оборудования				
			Количество камер	монитор	Колонки	Видеорегистратор	Источник бесперебойного питания
1	**Аптека № 1**	г.Гродно, ул.Ожешко,11	8	Да	Да	Да	Да
2	**Аптека № 3**	г.Гродно, ул.Антонова,4	5	Да	Да	Да	Да
3	**Аптека № 8**	г.Скидель ул.Зеленая,43В	6	Да	Да	Да	Да
4	**Аптека № 19**	аг. Индура, ул. Рогачевского, 57	1	Нет	Нет	Да	Да
5	**Аптека № 21**	аг.Поречье, ул.Р.Люксембург, 31-1	3	Да	Да	Да	Да
6	**Аптека № 36**	г. Гродно, ул. Советская, 1	4	Нет	Да	Да	Да
7	**Аптека № 49**	г.Гродно, ул.М.Горького,90	5	Нет	Да	Да	Да
8	**Аптека № 63**	г.Гродно, БЛК 52	1	Да	Да	Да	Да
9	**Аптека № 74**	г.Гродно ул.фомичева,2(ТЦ "Магнит")	4	Нет	Да	Да	Да
10	**Аптека № 79**	г.Гродно, ул.Гагарина,18	1	Нет	Нет	Да	Да
11	**Аптека № 85**	г.Гродно, ул.Кремко,10	3	Нет	Да	Да	Да
12	**Аптека № 89**	г.Гродно, ул.Тавлая, 44А-61	1	Да	Да	Да	Да
13	**Аптека № 103**	г.Гродно, пр-т.Я.Купалы, 87, пом 107А	4	Да	Да	Да	Да
14	**Аптека № 113**	г. Гродно, ул. Кабяка, 8Б-2	2	Да	Да	Да	Да
15	**Аптека № 114**	г.Гродно, ул.Поповича,10	4	Да	Да	Да	Да
16	**Аптека № 119**	г.Гродно ул.М.Горького,71	4	Нет	Да	Да	Да
17	**Аптека № 131**	г.Гродно, ул.Ожешко,42	10	Нет	Да	Да	Да
18	**Аптека № 134**	г.Гродно, ул.Л.Чайкиной,45	8	Да	Да	Да	Да
19	**Аптека № 135**	г.Гродно, БЛК,36А	4	Да	Да	Да	Да
20	**Аптека № 145**	г.Гродно, ул.Лермонтова,13	4	Нет	Нет	Да	Да
21	**Аптека № 147**	г.Гродно, пр.Я.купалы, 22	8	Да	Да	Да	Да
22	**Аптека № 149**	г.Гродно, ул.Болдина, 11	1	Нет	Да	Да	Да
23	**Аптека № 150**	г.Гродно, ул.Транспортная,3	5	Да	Да	Да	Да
24	**Аптека № 152**	г.Гродно, ул.Доватора, 23	1	Да	Да	Да	Да
25	**Аптека № 153**	г.Гродно, ул.Дзержинского,113А	8	Да	Да	Да	Да
26	**Аптека № 157**	г.Гродно, ул.Полиграфистов, 6	1	Да	Да	Да	Да
27	**Аптека № 158**	г.Гродно, пр-т.Космонавтов,38А	5	Да	Да	Да	Да
28	**Аптека № 159**	г.Гродно, пр-т.Клецкова,34	5	Да	Да	Да	Да
29	**Аптека № 160**	г.Гродно, ул.Григоровича,15	4	Нет	Да	Да	Да
30	**Аптека № 170**	г.Гродно, ул.Пестрака,4	3	Нет	Да	Да	Да
31	**Аптека № 180**	г.Гродно, ул.Обухова,15	2	Да	Да	Да	Да
32	**Аптека № 188**	аг.Обухово, ул.Центральная, 4А	1	Нет	Нет	Да	Да
33	**Аптека № 195**	г.Гродно, ул.Великая	2	Нет	Да	Да	Да

		Ольшанка, 13					
34	**Аптека № 199**	г.Гродно, пр.Я.Купалы, 71	1	Нет	Да	Да	Да
35	**Аптека № 200**	г.Гродно, ул.Врублевского,46/1	5	Нет	Да	Да	Да
36	**Аптека № 203**	г.Гродно, ул.М.Горького,91-7	1	Нет	Да	Да	Да
37	**Аптека № 205**	г.Гродно, ул.Держинского, 54А-3	1	Да	Нет	Да	Да
38	**Аптека № 213**	г.Скидель, ул.Зеленая,1А	1	Нет	Да	Да	Да
39	**Аптека № 220**	г.Гродно, ул.Суворова, 21	1	Нет	Да	Да	Да
40	**Аптека № 221**	г.Гродно, ул.Фолюш, 15/204а, п.4	1	Да	Да	Да	Да
41	**Аптека № 223**	г.Гродно, ул.Лиможа, 25	8	Нет	Да	Да	Да
42	**Аптека № 230**	г.Гродно, ул.Сов.Пограничников,54	2	Нет	Да	Да	Да
43	**Аптека № 237**	г.Гродно, ул.Брикеля, 26	2	Нет	Да	Да	Да
44	**Аптека № 249**	г.Гродно, БЛК 44/2	2	Нет	Да	Да	Да
45	**Аптека № 250**	г.Гродно, ул.Химиков, 5	7	Нет	Да	Да	Да
46	**Аптека № 252**	г.Скидель, ул.Ленина, 82А (магазин Евроопт)	1	Нет	Нет	Да	Да
47	**Аптека № 256**	г.Скидель, ул.Ленина, 40	2	Нет	Нет	Да	Да
48	**Аптека № 259**	г.Гродно, ул.Огинского, 19-139	3	Да	Нет	Да	Да
49	**Аптека № 260**	г.Гродно, ул.Суворова,308	4	Нет	Нет	Да	Да
50	**Аптека № 261**	г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 112-47	2	Да	Да	Да	Да
51	**Аптека № 263**	г.Гродно, ул.Стефана Батория, 10-65	4	Да	Да	Да	Да
52	**Аптека № 265**	г.Гродно, ул.В.Ольшанка,1	3	Да	Да	Да	Да
53	**Аптека № 266**	г.Гродно, ул.Гагарина, 41-1	4	Да	Да	Да	Да
54	**Аптека № 269**	г.Гродно, пр.Румлевский, 10	2	Да	Да	Да	Да
55	**ИСО**	г. Гродно, ул. Пушкина, 37, пом. 6	1	Да	Да	Да	Да
56	**КРО**	г. Гродно, ул. Дзержинского, 25	1	Да	Да	Да	Да
57	**ожешко 11**	г.Гродно, ул.Ожешко, 11	9	Да	Да	Да	Да

Разработал
Инженер-электроник отдела
информационных технологий И.И.Томильчик

Приложение 2

Объект системы видеонаблюдения: _____ Адрес: _____

Дата проверки	Наименование оборудования	Выполненные работы	ФИО исполнителя	Примечание	Представитель объекта видеонаблюдения